

# 工種別数量内訳書

工 事 名 杉沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	杉沢林道4号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(機械)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	43		
床掘り(砂・砂質土)	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｯ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	333		
床掘り(軟岩IB)		m3	136		
現道補修(BH-0.45)	林道起点から施工現場まで L=4.0km	時間	80		
敷砂利	C-40mm	m3	150		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	490		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m3	41.2		
擁壁工		式	1		
二段式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工(敷並べ) 基礎栗石工(敷並べ) t=15	m3	10		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	H=2.0 18-8-40(N)	m3	90.4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(控35)		m2	183.3		
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	37.7		
胴込・裏込材(砕石)	砕石C-40	m3	46		
目地材(瀝青質板)	厚10mm 設置面積9.0㎡×ロス率1.22	m2	11		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ｺﾙﾞﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ撤去	φ300 t=1.6mm 18.7kg/m	m	12		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理(金属くず)	2t車 ～30km	台・回	1		
産廃処理	金属くず(ｺﾙﾞﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	t	0.22		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(小口径)		日	28		
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去		箇所	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
敷鉄板		式	1		
敷鉄板 (180日以内)	22×1,524×3,048	/日	180		
敷鉄板 (180日以内)	22×1,524×6,096	/日	180		
敷鉄板整備費・設置・撤去		式	1		
林道施設災害復旧	杉沢林道 5号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り (砂・砂質土)	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	112		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 埋戻し105.3m3+中詰23.4m3	m3	129		
岩ズリ (杉沢 5号)	埋戻し不足分	m3	17		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m3	12.2		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁部材		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m2	39		
林道施設災害復旧	杉沢林道 6号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り (砂・砂質土)	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	454		
床掘り (軟岩 I B)		m3	542		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1021		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m3	44.2		
擁壁工		式	1		
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 (敷並べ) 基礎栗石工 (敷並べ) t=15	m3	21		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	H=2.0 18-8-40(N)	m3	227.4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 (控35)		m2	339.6		
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	69.9		
胴込・裏込材 (碎石)	碎石C-40	m3	85.3		
目地材 (瀝青質板)	厚10mm 設置面積15.0㎡×ロス率1.22	m2	18.3		
構造物撤去工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
運搬処理工		式	1		
穀運搬処理（金属くず）	2t車 ～30km	台・回	1		
産廃処理	金属くず（鋼製水路）	t	0.1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）		日	64		
ポンプ掘付・撤去		箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	杉沢林道7号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り（砂・砂質土）	上流側81.0+下流側294.5m <sup>3</sup> +CP9.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	385		
盛土工		式	1		
埋戻し	上流側36.9+下流側155.0m <sup>3</sup> +CP5.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	197		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m <sup>3</sup>	25		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材（基礎栗石工（敷並べ） t=15cm）	呑口側 V=1.9m <sup>3</sup> 吐口側 V=8.8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.7		
コンクリート（18-8-40(N)）	呑口側 H=3.0 V=20.0m <sup>3</sup> 吐口側 H=4.0m V=118.6m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	138.6		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
コルゲートパイプ	φ1,200 t=2.7mm	m	5.1		
基礎材（基礎砕石工）	C-40 t=0.55	m <sup>3</sup>	2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	φ800 t=2.0mm 52.4kg/m	m	14.3		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理（金属くず）	2t車 ～30km	台・回	1		
産廃処理	金属くず（コルゲートパイプ）	t	0.75		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）	呑口側 8.5日 吐口側 39.0日	日	47.5		
ポンプ掘付・撤去		箇所	2		
林道施設災害復旧	杉沢林道 8号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（機械）	土砂 ルーズな状態の掘削・積込み 本体 22,302.8m <sup>3</sup> +側溝16.4m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22319		
残土処理工		式	1		
残土処理	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・ 玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m <sup>3</sup>	20087		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m <sup>3</sup>	151.2		
排水構造物工		式	1		
U型側溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種500B 1000kg/個以下	m	4		
側溝蓋	鋼製グレーチング蓋 500用 40以上170kg/枚以下	枚	4		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		