

工種別数量内訳書

無ノ沢第二治山工事

青森森林管理署

費目・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
礫質土掘削地山		m3	1,513.8		
礫質土掘削地山＋ルーズ		m2	866.7		
掘削面整形礫質土		m2	229.8		
埋戻し	転圧有り	m3	110.8		
埋戻し	転圧無し	m3	519.2		
大型土のう工 製作・設置	作業半径6m以下	袋	36		
ICT建設機械賃料		式	1		
鋼製枠谷止工		式	1		
鋼製枠		t	40.5		
鋼製枠（現場内再利用）運搬のみ		t	8.7		
鋼製枠	組立	t	49.2		
詰石 現場内再利用 運搬距離280m		m3	797.9		
詰石 運搬距離1050m		m3	129.3		
吸出し防止材	全化繊 SS-10-10	m2	213		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修 敷厚0.2m	RC-40	m3	200		
敷鉄板設置・撤去		m2	260.4		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用180日	枚	30		
看板等		式	1		
工事標示板取付・撤去	鉄板 メラニン仕上げ	基	1		
木製工事用看板工		個所	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）	排水量、排水方法	日	23		
ポンプ据え付け・撤去		箇所	1		
大型土のう製作・設置		袋	4		
桶廻水 桶製作・据付・撤去等一切		m	20		
桶廻水 桶脚据付・撤去等一切	1型 脚高1m	基	1		
桶廻水 桶脚据付・撤去等一切	2型 脚高2m	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		

運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		