

## 工種別数量内訳書

無ノ沢第二治山工事

青森森林管理署

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額
溪間工					式	1		
	治山土工				式	1		
		作業土工			式	1		
			掘削面整形礫質土		m2	39.2		
			埋戻し	転圧有り	m3	198.4		
			埋戻し	転圧無し	m3	2541.4		
	治山土工				式	1		
		作業土工			式	1		
			礫質土掘削		m3	49.8		
			掘削面整形		m2	41.4		
			埋戻し	転圧有り	m3	49.8		
			大型土のう工	撤去	袋	49		
	治山ダム工				式	1		
		鋼製枠谷止工			式	1		
			鋼製枠		t	25.4		
			鋼製枠 (現場内再利用)	運搬のみ	t	15.6		
			鋼製枠	組立	t	41		
			詰石	運搬距離1050m	m3	572.2		
			吸出し防止材	全化繊 SS-10-10	m2	326.8		
			丸太一本筋工	杭木L=0.6m	m	19		

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額
			不整地運搬車運搬	片道1.05km 木材 丸太一本筋工資材	m3	1.1		
			人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	138.4		
			堤名板取付等一切	B型 ダム工類	枚	1		
溪間工					式	1		
	治山ダム工				式	1		
		鋼製枠谷止工			式	1		
			鋼製枠		t	10		
			鋼製枠	組立	t	10		
			詰石	運搬距離1050m	m3	84.3		
			吸出し防止材	全化繊 SS-10-10	m2	24.8		
	仮設工				式	1		
		工事用道路工			式	1		
			現道補修 敷厚0.2m	RC-40	m3	350		
			敷鉄板設置・撤去		m2	278.7		
			鋼板賃料 22*1524*6096	供用260日	枚	30		
		看板等			式	1		
			木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		

