

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	青森森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(二股山国有林)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本 m²	N m²	L m²	計 m²	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設	林地保全		土場 作設等 h			砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スミバ イン) ℓ	鉄板 規格*枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m²	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	2種 編柵 m	緑化 m²								
413い1	干害保	アカマツ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.57	33	20	2,425	859	0.35	470	1	471	全幹	859	チェーンソー	471	792	471	15,200	471	中			7	35		各土場敷 6m×32枚 210日	平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い3	干害保	アカマツ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	6.33	33	20	2,020	717	0.35	400	1	401	全幹	717	チェーンソー	401	281	401	15,200	401	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い4	干害保	ス ギ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.32	25	26	1,464	956	0.65	536	0	536	全木	956	プロセッサ	536	171	536	15,200	536	中			平内土場14	平内土場70		平内土場 6m×10枚 210日	平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い5	干害保	ス ギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.14	25	30	731	475	0.65	266	0	266	全木	475	プロセッサ	266	182	266	15,200	266	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い7	干害保	アカマツ	77	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.35	20	24	53	31	0.58	16	1	17	全幹	31	チェーンソー	17	563	17	15,200	17	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い9	干害保	アカマツ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.88	33	20	923	327	0.35	182	1	183	全幹	327	チェーンソー	183	311	183	15,200	183	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い10	干害保	アカマツ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.87	33	20	920	326	0.35	182	1	183	全幹	326	チェーンソー	183	106	183	15,200	183	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
413い11	干害保	アカマツ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.04	33	20	1,292	458	0.35	256	1	257	全幹	458	チェーンソー	257	230	257	15,200	257	中							平内町役場	14.1	平内山元土場	
414ろ2	－	ス ギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.70	33	20	388	162	0.42	88	1	89	全木	162	プロセッサ	89	431	89	2,000	89	急							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414ろ5	干害保	ス ギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.88	33	20	1,606	665	0.41	366	6	372	全木	665	プロセッサ	372	471	372	2,000	372	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414ろ13	干害保	ス ギ	76	誘導伐	複層伐(帯)	3.31	47	26	930	490	0.53	192	83	275	全木	490	プロセッサ	275	500	275	2,000	275	緩							平内町役場	12.4	増田山元土場 植付1.55ha:スギコンテナ苗3100本	
414ろ14	干害保	ス ギ	71	誘導伐	複層伐(帯)	0.68	32	26	136	68	0.50	28	12	40	全木	68	プロセッサ	40	669	40	2,000	40	緩							平内町役場	12.4	増田山元土場 植付0.22ha:スギコンテナ苗450本	
414ろ16	干害保	ス ギ	93	誘導伐	複層伐(帯)	0.18	39	26	57	22	0.39	8	4	12	全木	22	プロセッサ	12	879	12	2,000	12	緩							平内町役場	12.4	増田山元土場 植付0.07ha:スギコンテナ苗150本	
414ろ17	干害保	ス ギ	85	誘導伐	複層伐(帯)	0.13	46	28	52	20	0.38	8	3	11	全木	20	プロセッサ	11	508	11	2,000	11	中							平内町役場	12.4	増田山元土場 植付0.06ha:スギコンテナ苗150本	
414ろ19	干害保	アカマツ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.97	33	20	1,589	564	0.35	316	1	317	全幹	564	チェーンソー	317	229	317	2,000	317	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414ろ20	干害保	アカマツ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.46	33	20	2,394	845	0.35	472	1	473	全幹	845	チェーンソー	473	382	473	2,000	473	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414ろ22	干害保	ス ギ	36	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.04	33	20	1,136	471	0.41	260	4	264	全木	471	プロセッサ	264	356	264	2,000	264	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414ろ25	干害保	ス ギ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.60	33	20	336	138	0.41	76	1	77	全木	138	プロセッサ	77	146	77	2,000	77	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
414に3	干害保	ス ギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.86	33	32	343	358	1.04	196	4	200	全木	358	プロセッサ	200	159	200	2,000	200	中							平内町役場	12.4	増田山元土場	
415ろ1	干害保	ス ギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.28	33	20	2,797	1,022	0.37	570	1	571	全木	1,022	プロセッサ	571	477	571	300	571	中			7	35			平内町役場	10.4	増田山元土場	
415ろ3	干害保	アカマツ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.46	33	16	613	125	0.20	70	0	70	全幹	125	チェーンソー	70	506	70	300	70	中							平内町役場	10.4	増田山元土場	
415ろ4	干害保	アカマツ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.04	33	16	1,285	262	0.20	146	1	147	全幹	262	チェーンソー	147	674	147	300	147	中							平内町役場	10.4	増田山元土場	
415ろ5	干害保	アカマツ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.33	33	16	2,251	458	0.20	256	1	257	全幹	458	チェーンソー	257	803	257	300	257	中							平内町役場	10.4	増田山元土場	
415ろ6	干害保	アカマツ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.54	33	16	1,073	218	0.20	122	1	123	全幹	218	チェーンソー	123	1067	123	300	123	中							平内町役場	10.4	増田山元土場	
合計						77.96			26,814	10,037	0.37	5,482	130	5,612		10,037		5,612		5,612		5,612	12,155 m	0	0	28	クラッ シャーラン 80mm140m		6m×42枚 210日				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
 緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書

単 位：m³

事業名	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
森林環境 保全整備事業	素 材	(1) の業務	3, 0 8 7	
(二股山国有林)		(2) の業務	2 8 3	
		(3) の業務	—	
		(4) の業務	—	
		(5) の業務	2, 2 4 2	
合 計			5, 6 1 2	

検 知 業 務 請 負 (作 業 内 容)

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレートの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレートの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレートの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレートの塗布を行う作業。
- (5) の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレートの塗布を行う作業。