

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	青森森林管理署
物件番号	3
物件名	森林環境保全整備事業(広瀬山II国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量											最寄り市町村からの距離 km	備考							
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全				土場作設等 h	砂利数量 m³	薬剤散布 (スミハイン) ℓ	鉄板規格*枚数			
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	2種編柵 m	緑化 m²									
701ち	—	スギ	75	育成受光伐	複層伐	1.86	43%	50	296	680	2.30	380	0	380	全木	680	プロセッサ	380	1991	380	14,700	380	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702い1	—	スギ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	32.94	25%	26	7,206	4,915	0.68	2,668	85	2,753	全木	4,915	プロセッサ	2,753	1975	2,753	14,700	2,753	中			7	28					外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702い2	—	スギ	78	育成受光伐	複層伐	1.85	42%	48	406	978	2.41	548	0	548	全木	978	プロセッサ	548	2553	548	14,700	548	緩									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702い3	—	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	4.03	20%	34	638	733	1.15	406	4	410	全木	733	プロセッサ	410	2909	410	14,700	410	中			沼ノ沢土場 6	沼ノ沢土場 28					外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702い4	—	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.98	25%	28	460	411	0.89	218	11	229	全木	411	プロセッサ	229	2734	229	14,700	229	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702い5	—	スギ	73	育成受光伐	複層伐	2.16	42%	52	387	1,141	2.95	638	0	638	全木	1,141	プロセッサ	638	3191	638	14,700	638	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702ろ	—	ヒバ	124	育成受光伐	定性間伐	0.91	20%	42	82	120	1.46	69	0	69	全幹	120	チェーンソー	69	2962	69	14,700	69	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702に1	—	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.53	25%	38	319	459	1.44	250	8	258	全木	459	プロセッサ	258	3047	258	14,700	258	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702に2	—	スギ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.28	25%	38	611	865	1.42	484	1	485	全木	865	プロセッサ	485	2638	485	14,700	485	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702ほ	—	スギ	71	育成受光伐	複層伐	2.23	40%	56	359	1,163	3.24	652	0	652	全木	1,163	プロセッサ	652	2691	652	14,700	652	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
702り	—	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.29	33%	30	96	69	0.72	38	0	38	全木	69	プロセッサ	38	2169	38	14,700	38	中									外ヶ浜町役場	7.5	沼ノ沢土場
958た	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.88	33%	28	2,138	1,413	0.66	792	0	792	全木	1,413	プロセッサ	792	281	792	900	792	緩			今別母沢 SP 6	今別母沢 SP 35					今別町役場	6.2	今別母沢ストックポイント
980は	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.12	25%	22	610	275	0.45	150	3	153	全木	275	プロセッサ	153	813	153	13,900	153	中									今別町役場	6.3	今別母沢ストックポイント
980ほ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.06	25%	22	1,448	657	0.45	359	8	367	全木	657	プロセッサ	367	1825	367	13,900	367	中									今別町役場	6.3	今別母沢ストックポイント
984は	水涵保	スギ	80	育成受光伐	定性間伐	2.38	15%	46	138	250	1.81	140	0	140	全木	250	プロセッサ	140	222	140	14,700	140	中			7	28					今別町役場	7.1	今別母沢ストックポイント
991い	水涵保	ヒバ	165	天然林受光伐	択伐	27.34	7%	76	264	1,412	5.35	755	36	791	全幹	1,412	チェーンソー	791	1043	791	18,400	791	中									今別町役場	10.8	今別母沢ストックポイント
991ろ	水涵保	ヒバ	150	天然林受光伐	定性間伐	12.11	20%	26	1,822	970	0.53	354	188	542	全幹	970	チェーンソー	542	1023	542	18,400	542	中									今別町役場	10.8	今別母沢ストックポイント
合計						108.95			17,280	16,511	0.96	8,901	344	9,245		16,511		9,245		9,245		9,245	19,350 m	0	0	26	クラッシュ シャーラン 80mm 119m			土場敷 6m×32枚 230日				

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

## 検知業務請負作業内訳書

単 位：m<sup>3</sup>

事業名	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
森林環境 保全整備事業	素 材	(1) の業務	5, 0 8 6	
(広瀬山Ⅱ国有林外)		(2) の業務	4 6 3	
		(3) の業務	—	
		(4) の業務	—	
		(5) の業務	3, 6 9 6	
合 計			9, 2 4 5	

### 検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。