

根烈沢治山工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	121 600			1号代価表 9頁
溪間工 地山＋ルーズ 礫質土	m3	226 100			2号代価表 10頁
溪間工 掘削＋ルーズ＋ルーズ 軟岩(I)B	m3	78 300			3号代価表 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	52 200			4号代価表 12頁
埋戻 (転圧無し) 溪間工 BH-0.6m 3	m3	69 400			5号代価表 13頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	78 200			6号代価表 14頁
岩盤掘削面整形	m2	37 500			7号代価表 15頁
岩盤清掃	m2	37 500			8号代価表 16頁
治山ダム工	式	1			工種行
No.1流木捕捉式治山ダム工	式	1			種別行
R型流木捕捉工	基	4			9号代価表 17頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 18-8-40	m3	311			10号代価表 18頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	121			
残存型枠工(木製ハネ式)	m2	195	600		11号代価表 19頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	38	500		12号代価表 20頁
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	9			13号代価表 21頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	27			14号代価表 22頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	63			15号代価表 23頁
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40	m3	4	700		16号代価表 24頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	24			
残存型枠工(木製ハネ式)	m2	38			11号代価表 19頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	3	800		12号代価表 20頁
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40	m3	7	100		16号代価表 24頁
土のう積工 黒色種子帯付30kg詰600~620	m2	1	500		17号代価表 25頁
丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	8	800		18号代価表 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工張芝工 肥料袋無一重祢環境品	m2	40 200			19号代価表 27頁
堤名板取付等一切 B型 ダム工類	枚	1			20号代価表 28頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	19 400			21号代価表 29頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			22号代価表 30頁
足場工(キャットウォーク)	m	83 200			23号代価表 31頁
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	60			24号代価表 32頁
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	20			25号代価表 33頁
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	60			26号代価表 34頁
敷鉄板設置・撤去	m2	650 300			27号代価表 35頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用240日	枚	70			28号代価表 36頁
木製工事用看板枠工	基	1			29号代価表 37頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			30号代価表 38頁
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上無	m2	1,500			31号代価表 39頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道43.6km 往復	t	112 280			42号代価表 50頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自記雨量計 7日巻	日	240			43号代価表 51頁	
気象観測 雨量計設置撤去	箇所	1			44号代価表 52頁	
計						

技術管理費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議経費	式	1				
計						

1号代価表

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

100 m³当り

[illegible]

溪間工 地山+ルーズ 礫質土

代価表
(2号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂礫質土	m3	1			32号代価表 40頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂礫質土	m3	1			33号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

(3号代価表)

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻（転圧無し） 溪間工 BH-0.6m 3

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			35号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表
(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

岩盤掘削面整形

代価表

(7号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

代価表

(8号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

R型流木捕捉工

代価表
(9号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
R型流木補足工 R-20タイプ スリット高 H=2.0m	セツト	1				
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	1				
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	0.015			36号代価表 44頁	
砂 細目(洗い)	m 3	0.079				
流木捕捉工組立・据付	基	1			2号単価表 54頁	
流木捕捉基礎工	基	1			3号単価表 55頁	
計						
1 基 当 り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-40

代価表
(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			4号単価表 56頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

残存型枠工(木製ハコ式)

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ、ハコ持上下経費等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(12号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
止水板(塩ビ) FF200*5mm

代価表
(13号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表
(15号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 (普) 16-25mm	t	0.280			5号単価表 57頁	
異形棒鋼 SD295A D16mm	t	0.280				
計						
1 本 当 り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 18-8-40

代価表
(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日	m3	10			37号代価表 45頁	
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10,700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			38号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

(17号代価表)

[illegible]

25 頁

丸太一本筋工 杭木L=0.6m

代価表
(18号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12 500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5 560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 790				
普通作業員	人	0 500				
普通作業員	人	0 090				
計						
1 m 当り						

人工張芝工
肥料袋無一重ネット環境品

代価表
(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
植生シート 肥料袋無一重ネット環境品	m2	110				物価資材2025. 2月
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

(20号代価表)

[illegible]

1 枚当り

(21号代価表)

[illegible]

29 頁

(22号代価表)

[illegible]

1 箇所当り

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(23号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表
(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.278			8号単価表 60頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 設置
作業半径6m以下

代価表
(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				製作・設置
特殊作業員	人	0.116				製作・設置
普通作業員	人	0.116				製作・設置
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			9号単価表 61頁	製作・設置
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表
(26号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			10号単価表 62頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
とび工	人	0 290				
普通作業員	人	0 290				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t長期割引	日	0 295			11号単価表 63頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

(28号代価表)

[illegible]

1 枚当り

木製工事用看板枠工

代価表

(29号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.016			12号単価表 64頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.023			13号単価表 65頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.019			14号単価表 66頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.007			15号単価表 67頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			16号単価表 68頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			17号単価表 69頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			39号代価表 47頁	
計						
1 基 当 り						

工事標示板 取付け・撤去一切
鋼板 メラニン仕上げ

代価表
(30号代価表)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標示板 工事用PR版	セツト	1				
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	m3	6,400			40号代価表 48頁	
工事標示板 敷設・撤去	回	10			41号代価表 49頁	
計						
1 箇所 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無

代価表
(31号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシュラン RC-40	m3	11 500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			18号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

(32号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(32号代価表)

[illegible]

33号代価表

ルズ」な状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A
普通

33号代価表)

100 m3当り

[illegible]

岩石掘削(機械)
1300kg級 軟岩 (I)B

代価表
(34号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 170			19号単価表 71頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

35号代価表

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A
普通

35号代価表

100 m3当り

[illegible]

生コンクリート(高炉B)
18-8-40-60 BB

代価表
(36号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	1 060				小型構造物
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日

代価表
(37号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			20号単価表 72頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(38号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

(39号代価表)

[illegible]

掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土
0.8BH 地山 山地治山B 溪間工

代価表
(40号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) ｸｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.560			21号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

代価表
(41号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 740				
普通作業員	人	1 680				
普通作業員	人	0 370				
普通作業員	人	0 780				
計						
1 回 当 り						

(42号代価表)

[illegible]

1 t 当り

自記雨量計
7日巻

代価表
(43号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	1				
計						
1 日 当 り						

代価表
(44号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

(1号单価表)

(1号单価表)

(1号单価表)

[illegible]

単価表

(2号単価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	0 230				
とび工	人	0 130				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0 160				
諸雑費	%	26			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

(3号单価表)

[illegible]

1 基当り

(4号单価表)

[illegible]

1 時間当り

鉄筋加工（普）
16-25mm

単価表
(5号単価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
鉄筋工	人	0 900				
普通作業員	人	0 600				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 t 当り						

6号单侧表

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

60 頁

9号单価表

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

10号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)吊能力2.9t長期割引

(10号单価表)

1 日 当 り

62 頁

11号单価表

1 日 当 り

63 頁

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(12号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(13号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(14号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

(15号单価表)

[illegible]

1 m3当り

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(16号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(17号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

(18号单価表)

(18号单価表)

(18号单価表)

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(19号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時 間 当り						

(20号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(21号单価表)

1 日 当 り

[illegible]