

工種別数量内訳書

工事名 武士の沢林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	878		
掘削 オープンカット	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	377		
掘削 片切	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2962		
掘削（土砂）	不安定な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2075		
掘削（土砂）	箱掘	m3	323		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	3678		
不整地運搬車運搬	片道0.1km 粘性、砂・砂質・礫質土	m3	3236		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40運搬距離10.3km	m3	318.4		
現場内碎石運搬	BH0.45m 3 6t不D=0.4km	m3	340.4		
機械除根	疎林 ハックホウ 山積0.45m3	m	147		
支障木処理		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	18		
埋戻し		m3	3		
法面整形工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（切土部）		m2	1925		
法面整形（盛土部）		m2	1553		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
種子散布		m2	3477.5		
法面保護工		式	1		
法尻保護	木柵工(E)	m	64		
丸太筋工		m	87		
排水構造物工		式	1		
横断溝		式	1		
プレキャストU型側溝	300A L=2.00m	m	4		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	4		
プレキャストU型側溝	500B L=2.00m	m	14		
プレキャストU型側溝	500B L=1.00m	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング500	枚	14		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	52		
植生土のう水路工		m	15		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	φ200	m	37		
コルゲートパイプ	φ800 t=2.0mm	m	12.2		
基礎材	基礎碎石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4.3		
呑口工及び吐口工		式	1		
木製溝渠呑口保護		個所	1		
遮水シート張工		m2	5.7		
流末工		式	1		
丸太枠水叩工		基	1		
舗装工		式	1		

[illegible]