

工種別数量内訳書

大原林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕	(留蔵橋)	式	1		
現場塗装工 (留蔵橋)		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装、研削材及びケレンかき	素地調整、1種ケレン	m2	92.6		
塗替塗装 (下塗り)	有機ジンクリッチペイント ス	m2	92.6		
塗替塗装 (下塗り)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	92.6		
塗替塗装 (中塗り)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ	m2	92.6		
塗替塗装 (上塗り)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ	m2	92.6		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有廃プラスチック処分費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬容器		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工 (留蔵橋)		式	1		
仮設工		式	1		
クリーンルーム設置費用	留蔵橋及び高桧能沢橋 両橋梁	式	1		
環境装置設置費用	留蔵橋及び高桧能沢橋 両橋梁	式	1		
発動発電機運転経費	留蔵橋及び高桧能沢橋 両橋梁	日	60		
分電盤設備設置・撤去	留蔵橋及び高桧能沢橋 両橋梁	個所	2		
設置極設置・撤去	D種 留蔵橋及び高桧能沢橋 両	個所	2		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	84.6		
床面シート張保護工		m2	84.6		
朝顔	両側 タイプB	m2	84.6		
板張保護工	両側朝顔 板張防護	m2	84.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	84.6		
1種ケレン用養生シート工		m2	84.6		
足場用吊りチェーン盛替工一式	留蔵橋	式	1		
林道開設・改良	(高桧能沢橋)	式	1		
林道土工		式	1		
作業土工		式	1		
現道補修		式	1		
林道維持・補修・修繕	(高桧能沢橋)	式	1		
現場塗装工 (高桧能沢橋)		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装、研削材及びケレンかき	素地調整、1種ケレン	m2	57.1		
塗替塗装 (下塗り)	有機ジンクリッチペイント ス	m2	57.1		
塗替塗装 (下塗り)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	57.1		
塗替塗装 (中塗り)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ	m2	57.1		
塗替塗装 (上塗り)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ	m2	57.1		
断面修復工		式	1		
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構	式	1		
コンクリート殻	人力積込	m3	0.06		
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート殻運搬	回	1		
産廃処分費	コンクリート無筋	式	1		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有廃プラスチック処分費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬容器		式	1		
仮設工 (高桧能沢橋)		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	56.4		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床面シート張保護工		m2	56.4		
朝顔	両側 タイプB	m2	56.4		
板張保護工	両側朝顔 板張防護	m2	56.4		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	56.4		
1種ケレン用養生シート工		m2	56.4		
足場用吊りチェーン盛替工一式	高桧能沢橋	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		