

# 工種別数量内訳書

沢山沢林道改良工事

岩手南部森林管理署

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                 | 単位 | 員数    | 単 価 | 金 額 |
|---------------|---------------------|----|-------|-----|-----|
| 林道開設・改良       |                     | 式  | 1     |     |     |
| 林道土工          |                     | 式  | 1     |     |     |
| 掘削工           |                     | 式  | 1     |     |     |
| 掘削・積込         | 砂・砂質土・粘性土・粘性土       | m3 | 588   |     |     |
| 掘削            | 砂・砂質土・粘性土・粘性土       | m3 | 73    |     |     |
| 積込 箱堀適用       | ルーズな状態の積込 林道工事による   | m3 | 202   |     |     |
| 盛土工           |                     | 式  | 1     |     |     |
| 流用盛土          |                     | m3 | 717   |     |     |
| 路面工           |                     | 式  | 1     |     |     |
| 砂利路盤工 t=10cm  | 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装 | m3 | 147.1 |     |     |
| 碎石運搬          |                     | 式  | 1     |     |     |
| 現場内碎石運搬       | D=0.26km            | m3 | 269.5 |     |     |
| 作業土工          |                     | 式  | 1     |     |     |
| 箱掘            | (S1～S3、BH-0.45m3)   | m3 | 225   |     |     |
| 土砂運搬          | D=0.26km            | m3 | 790   |     |     |
| 現道補修          |                     | 式  | 1     |     |     |
| 法面整形工         |                     | 式  | 1     |     |     |
| 法面整形（切土部）     | 現場制約無 砂・砂質土、粘性      | m2 | 541   |     |     |
| 法面整形（盛土部）     | BH-0.45m3 削取り整形     | m2 | 433   |     |     |
| 木製土留擁壁工       |                     | 式  | 1     |     |     |
| 木柵工（E）        |                     | m  | 38    |     |     |
| 排水構造物工        |                     | 式  | 1     |     |     |
| 簡易排水工         |                     | 式  | 1     |     |     |
| 木製路面排水工       | Aタイプ                | m  | 42    |     |     |
| 木製路面排水工       | Bタイプ                | m  | 6     |     |     |
| 植生マット水路工      | 厚層植生マット             | m  | 6     |     |     |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 単位 | 員数    | 単 価 | 金 額 |
|---------------|-------------------------|----|-------|-----|-----|
| 舗装工           |                         | 式  | 1     |     |     |
| コンクリート路面工     |                         | 式  | 1     |     |     |
| コンクリート路面      | 15cm 18-8-40            | m3 | 91.8  |     |     |
| 下層路盤工(車道)     | 再生クラッシャー RC-40、 t=200mm | m3 | 122.4 |     |     |
| 目地板           | 瀝青質目地板 t=10mm           | m2 | 12    |     |     |
| スリップバー        |                         | 本  | 201   |     |     |
| 構造物撤去工        |                         | 式  | 1     |     |     |
| 排水構造物撤去工      |                         | 式  | 1     |     |     |
| 構造物とりこわし工     |                         | m3 | 1.7   |     |     |
| 運搬処理工         |                         | 式  | 1     |     |     |
| 処分費           | 無筋コンクリート殻               | t  | 3.9   |     |     |
| 殻運搬           | 無筋コンクリート殻               | m3 | 1.7   |     |     |
| 直接工事費         |                         | 式  | 1     |     |     |
| 共通仮設費計        |                         | 式  | 1     |     |     |
| 共通仮設費(積上げ分計)  |                         | 式  | 1     |     |     |
| 安全費           |                         | 式  | 1     |     |     |
| 共通仮設費(率計上)    |                         | 式  | 1     |     |     |
| 現場環境改善費(率計上)  |                         | 式  | 1     |     |     |
| 純工事費          |                         | 式  | 1     |     |     |
| 現場管理費         |                         | 式  | 1     |     |     |
| 工事原価          |                         | 式  | 1     |     |     |
| 一般管理費等        |                         | 式  | 1     |     |     |
| 一般管理費等計       |                         | 式  | 1     |     |     |
| 工事価格          |                         | 式  | 1     |     |     |
| 消費税相当額        |                         | 式  | 1     |     |     |
| 請負金額          |                         | 式  | 1     |     |     |
|               |                         |    |       |     |     |
|               |                         |    |       |     |     |
|               |                         |    |       |     |     |