

工種別数量内訳書

芦沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	1-1号	式	1		
土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m ³	2		
盛土(購入土)		m ³	25		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m ³	70		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	83		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁材料費(1号)		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m ²	3		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m ²	6		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m ²	18		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m ²	3.5		
天端調整壁面材組み立て設置工		m	13		
排水材敷設		m	13		
基礎材	碎石敷均し RC-40	m ³	4.9		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	6.4		
フィルター材	再生クラッシュランRC40	m ³	0.8		
吸出し防止材設置	t=10mm	m ²	7.6		
排水構造物工		式	1		
作業土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m ³	2		
U型側溝工		式	1		
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式)	3種 300A L=2.0m	m	6		

工種別数量内訳書

芦沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
U型側溝 グレーチング300		枚	5		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工 (路面工)		式	1		
コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m ³	1.6		
路面工下層路盤 t=20cm		m ³	2.1		
路盤工		式	1		
路盤工		式	1		
碎石路面	路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚	m ³	9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
現道補修		式	1		
林道施設災害復旧	1 - 2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m ³	2		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	1		
盛土 (購入土)		m ³	28		
作業土工		式	1		
バック杓床掘	<small>F=2型山機0.8m3(平機0.6m3) 4貫土・9・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し</small>	m ³	128		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	146		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁材料費 (2号)		式	1		

工種別数量内訳書

芦沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	2		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	8		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	22.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m2	29.5		
天端調整壁面材組み立て設置工		m	22		
排水材敷設		m	30		
基礎材	砕石敷均し RC-40	m3	10.4		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	10.6		
フィルター材	再生クラッシュランRC40	m3	1.6		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	15.5		
排水構造物工		式	1		
作業土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	1		
U型側溝工		式	1		
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）	3種 300A L=2.0m	m	5		
U型側溝 グレーチング300		枚	4		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	1.2		
路面工下層路盤 t=20cm		m3	1.6		
路盤工		式	1		
路盤工		式	1		
砕石路面	路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚	m3	12.5		
林道施設災害復旧	1 - 3号	式	1		

工種別数量内訳書

芦沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		
盛土(購入土)		m3	16		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	49		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	66		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁材料費(3号)		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	3		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	2		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	2.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m2	28.5		
天端調整壁面材組み立て設置工		m	13		
排水材敷設		m	22		
基礎材	碎石敷均し RC-40	m3	11		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	10.8		
フィルター材	再生クワッシュンRC40	m3	1.6		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	15.5		
排水構造物工		式	1		
作業土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	1		
U型側溝工		式	1		

工種別数量内訳書

芦沢林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）	3種 300A L=2.0m	m	5		
U型側溝 グレーチング300		枚	4		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m ³	1.2		
路面工下層路盤 t=20cm		m ³	1.6		
路盤工		式	1		
路盤工		式	1		
砕石路面	路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚	m ³	6.7		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		