

工種別数量内訳書

工 事 名 黒岩林道ほか1 災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	黒岩林道（1-1号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8		
床掘り	ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	213		
箱掘	ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	8		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8		
盛土（購入土）	m3	55		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	246		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾌｯ 舗装面仕上有 RC-40	m3	8.4		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		m	14		
簡易鋼製擁壁工組立	壁高3m超	式	1		
排水材敷設		m	57.3		
吸出し防止材	材料のみ	m2	37		
天端調整壁面材組立設置		m	14		
林道施設災害復旧	黒岩林道（1-2号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14		
床掘り	ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	275		
箱掘	ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14		
盛土工		式	1		

盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14		
盛土（購入土）	m3	71		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	319		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	13.5		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		m	18		
簡易鋼製擁壁工組立	壁高3m超	式	1		
排水材敷設		m	73.6		
吸出し防止材	材料のみ	m2	47.5		
天端調整壁面材組立設置		m	18		
林道施設災害復旧	黒岩黒岩林道（2号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14		
床掘り	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	127		
箱掘	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	414		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14		
盛土（購入土）	m3	610		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	310		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	14.4		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシュン 40°0	m3	8.1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	109.6		
排水構造物工		式	1		

プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎 砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	15		
コンクリート人力打設	小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間 割増無	m3	4		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.5		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 φ600	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
現場発成品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作 業半径6m以下	m	44		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径 100mm*1台)	日	30		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	堀内林道(1号)	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・ 砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1415		
掘削(土砂)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	349		

掘削（土砂）	ガス状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	71		
床掘り	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	247		
箱掘	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	79		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1415		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	71		
盛土（購入土）		m3	164		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	559		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	78.8		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	593		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	283		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	12		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	199.5		
法面保護工		式	1		
植生マット工		式	1		
植生マット	肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	875.5		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	13.5		
コルゲートパイプ	径1750mm 円形・ラップ 型(II)	m	20.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作	m	54		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	46		

ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	堀内林道（2号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準）	m3	76		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	9		
床掘り	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 液質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	426		
箱掘	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 液質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1016		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	9		
盛土（購入土）		m3	746		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	182		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 パック砕 舗装面仕上有 RC-40	m3	9		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	248		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クワッパン 40°0	m3	11.7		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	181.4		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		

基礎砕石	0.3m 再生クワッチャン40~0	m3	18.5		
コルゲートパイプ	径1750mm 円形・ラップ型(Ⅱ)	m	22.8		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 ラップ型 φ1,750	m	22.8		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	100		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	48.5		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口 径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		