

工種別数量内訳書

工 事 名 ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	ボタラ沢林道（1-1, 1-2号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) け質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	409		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	103		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	280		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面 仕上有 RC-40	m3	16.8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシュラン40~0	m3	8.4		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	128.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	76		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径 100mm*1台)	日	42		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	式	1		
林道施設災害復旧	ボタラ沢林道（2号）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	241		

床掘り	カー型山積0.45m3(平積0.35m3) 質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	303		
箱掘	カー型山積0.45m3(平積0.35m3) 質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	241		
埋戻し	小規模 土砂	m3	48		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	18		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9.6		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	177.8		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	7.9		
小口止コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	6.2		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	154.4		
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	82.9		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.4		
目地材	厚10mm	m2	18.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去作業半径6m以下	m	80		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	22		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	ヒル沢	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	293		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	387		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	293		
埋戻し	小規模 土砂	m3	72		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16.5		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9.6		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	261.6		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	7.9		
小口止コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	9		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	231.4		
胴込・裏込材 (砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	153.4		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.6		
目地材	厚10mm	m2	27.3		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40°0 0m3/10m 8休以上	m	4		
横断溝蓋	据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工 (路面工)		式	1		

コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュ RC-40	m3	1.2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版取壊し	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去	再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4週8休以上	m	4		
蓋版撤去	再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	0.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	80		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	31.5		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	小田瀬沢	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	29		

床掘り	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	371		
箱掘	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	29		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	29		
盛土(購入土)		m3	807		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	661		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ﾞｯｸﾎﾝ 舗装面仕上有 RC-40	m3	28.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ40~0	m3	16.3		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	260.4		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ40~0	m3	5.4		
コルゲートパイプ	再設置 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上 1,200mm以下	m	13.3		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上 1,200mm以下	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	60.5		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		