

工種別数量内訳書

工 事 名 孫沢林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	190		
掘削 (土砂)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	179		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	22		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	83		
床掘り	軟岩 I B	m3	162		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	22		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	570		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	21		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	198.4		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	381.6		
目地板	30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	18.6		
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	39.7		
埋戻しコンクリート	18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	42		
管渠工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	7		
コルゲートパイプ	再設置 ラップ型 2,000mm以上 2,500mm以下	m	12		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		

コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休 (現場閉所)	m3	74.4		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	64		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満 (ポンプ 径 50mm*1台)	日	56		
ポンプ排水 (小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径 50mm	式	1		
足場・支保工		式	1		
キャットウォーク	m	160		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		