工事別数量内訳書

工 事 名 羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	1 - 1号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	15		
床掘り	ｸﾞﾚｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞｯ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	52		
床掘り	ｸﾞﾚｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	82		
箱掘	ｸﾞﾚｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞｯ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	15		
盛土 (購入土)		m3	19		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	140		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙｰ 舗装面仕上有 RC-40	m3	17		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40~0	m3	6.3		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	108.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	60		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	31.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	式	1		

林道施設災害復旧	1 - 2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	59		
床掘り	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	179		
箱掘	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	20		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	59		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ㄱｯｯｯ 舗装面仕上有 RC-40	m3	19.6		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きㄱㄱ 有	m2	150.3		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	7.4		
小口止コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	5.6		
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞｯｯ 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	117.3		
胴込・裏込材 (砕石)	大型ﾌﾞｯｯ 再生砕石RC-40	m3	66.3		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.3		
目地材	厚10mm	m2	17.1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去作業半径6m以下	m	76		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	17.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	式	1		

直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		