

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 仲の股林道災害復旧工事（1号橋梁）

津軽森林管理署金木支署

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                                | 単位 | 員数    | 単 価 | 金 額 |
|------------------------|------------------------------------|----|-------|-----|-----|
| 林道施設災害復旧工事（1号 90.5～EP） |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 土工                     |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 掘削工                    |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 床掘り                    | 粘性土・砂質土・砂質土・粘性土                    | m3 | 482.6 |     |     |
| 盛土工                    |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 埋戻し                    | C                                  | m3 | 247.3 |     |     |
| コンクリート橋上部              |                                    | 式  | 1     |     |     |
| PCホロースラブ橋工             |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 架設工（架設桁架設）             |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 桁架設                    | クレーン架設                             | 式  | 1     |     |     |
| 重建設機械分解組立輸送            | 分解組立+輸送(往復)トラッククレーン                | 回  | 1     |     |     |
| 床板・横組工                 |                                    | 式  | 1     |     |     |
| コンクリート                 | 30-12-25H フォーム打設                   | m3 | 2.3   |     |     |
| PCケーブル                 | シングルトラントシステム 390kN(40t)型           | m  | 49.6  |     |     |
| 緊張                     | シングルトラントシステム 390kN(40t)型(1S17)ケーブル |    | 10    |     |     |
| 足場                     | 側部足場(スラブ桁橋) 設置・撤去                  | m  | 22    |     |     |
| 機械器具損料                 | シングルトラントシステム 390kN(40t)型           | 工事 | 1     |     |     |
| 支承工                    |                                    | 式  | 1     |     |     |
| ゴム支承                   |                                    | 式  | 1     |     |     |
| 橋梁付属物工                 |                                    | 式  | 1     |     |     |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 単位 | 員数    | 単 価 | 金 額 |
|---------------|----------------------|----|-------|-----|-----|
| 伸縮装置工         |                      | 式  | 1     |     |     |
| ゴム製伸縮装置       | ブロフジョイント CDx型-30用    | m  | 4.1   |     |     |
| 排水装置工         |                      | 式  | 1     |     |     |
| 排水管           | 鋼管 SKTR400 150×100×6 | 式  | 1     |     |     |
| 地覆工           |                      | 式  | 1     |     |     |
| 場所打地覆         |                      | 式  | 1     |     |     |
| 橋梁用防護柵工       |                      | 式  | 1     |     |     |
| 橋梁用高欄         | 組立式                  | m  | 21.9  |     |     |
| コンクリート舗装      |                      | m3 | 2.9   |     |     |
| 銘板            | 材質、寸法                | 枚  | 1     |     |     |
| 橋梁下部          |                      | 式  | 1     |     |     |
| 橋台工           |                      | 式  | 1     |     |     |
| 既製杭工          |                      | 式  | 1     |     |     |
| 鋼管杭           | 回転杭 φ500             | 式  | 1     |     |     |
| 杭頭処理          |                      | 式  | 1     |     |     |
| 橋台躯体工（構造物単位）  |                      | 式  | 1     |     |     |
| 逆T式橋台         | 一般養生 5m以上7m未満 50m3以  | m3 | 126.4 |     |     |
| 鉄筋            |                      | 式  | 1     |     |     |
| 箱抜き           | D175                 | m  | 2.9   |     |     |
| 箱抜き           | D200                 | m  | 4.6   |     |     |
| 構造物撤去工        |                      | 式  | 1     |     |     |
| 防護柵撤去工        |                      | 式  | 1     |     |     |
| 防護柵撤去（ガードレール） |                      | m  | 22    |     |     |
| 構造物取壊し工       |                      | 式  | 1     |     |     |
| コンクリート構造物取壊し  |                      | 式  | 1     |     |     |
| 産廃処分費         |                      | 式  | 1     |     |     |
| 運搬処理工         |                      | 式  | 1     |     |     |
| 殻運搬処理         |                      | 式  | 1     |     |     |

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                  | 単位 | 員数 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------|----------------------|----|----|-----|-----|
| 仮設工（1号 90.5～EP） |                      | 式  | 1  |     |     |
| 仮設工             |                      | 式  | 1  |     |     |
| 工事用道路工          |                      | 式  | 1  |     |     |
| 敷鉄板賃料           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 水替工             |                      | 式  | 1  |     |     |
| ポンプ排水（口径150m）   | 1号 90.5～EP           | 式  | 1  |     |     |
| 仮水路工            |                      | 式  | 1  |     |     |
| コルゲートパイプ        | 据付・撤去 フランジ型 800mm以上1 | m  | 26 |     |     |
| 大型土のう           | 製作・設置・撤去・据付          | 式  | 1  |     |     |
| 構造物撤去工          |                      | 式  | 1  |     |     |
| 排水構造物撤去工        |                      | 式  | 1  |     |     |
| ヒューム管撤去         | B形管 撤去 300mm         | m  | 4  |     |     |
| 産廃処分費           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 運搬処理工           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 殻運搬処理           |                      | m3 | 1  |     |     |
| 直接工事費           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 共通仮設費計          |                      | 式  | 1  |     |     |
| 共通仮設費（積上げ分計）    |                      | 式  | 1  |     |     |
| 運搬費             |                      | 式  | 1  |     |     |
| 安全費             |                      | 式  | 1  |     |     |
| 技術管理費           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 共通仮設費（率計上）      |                      | 式  | 1  |     |     |
| 現場環境改善費（率計上）    |                      | 式  | 1  |     |     |
| 純工事費            |                      | 式  | 1  |     |     |
| 現場管理費           |                      | 式  | 1  |     |     |
| 工事原価            |                      | 式  | 1  |     |     |
| 一般管理費等          |                      | 式  | 1  |     |     |
| 一般管理費等計         |                      | 式  | 1  |     |     |

