

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 仲の股林道災害復旧工事（2号、3号）

津軽森林管理署金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧工事（2号）		式	1		
土工（2号）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	林道工事における5000m3未満	m3	130		
床掘り	粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	464		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	31		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	289		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	51.6		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	16		
残土処理工		式	1		
流用残土	敷均し	m3	222		
擁壁工		式	1		
二段式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	7.3		
コンクリート	重力式擁壁	m3	23.6		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	14.6		
コンクリートブロック積	ブロック積工（コンクリート含）	m2	191.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
胴込・裏込材（砕石）		m3	46.6		
基礎工（ブロック）		m3	4.5		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	24.6		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	29.7		
仮設工（2号）		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）	2号	式	1		
林道施設災害復旧工事（3号）		式	1		
土工（3号）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	林道工事における5000m3未満	m3	107		
床掘り	粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	926		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	87		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	331		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	8.3		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	BH-0.8m3（削取り整形）	m2	77		
残土処理工		式	1		
流用残土	敷均し	m3	412		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	10.7		
コンクリート	重力式擁壁	m3	141.1		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28.3		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44.9		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	2000×2000	m	45		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	10.7		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	10.7		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3		
足場工	単管足場	掛m2	69		
流末処理工		式	1		
ふとんかご		式	1		
ふとんかご工		m	21		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去		m	33.6		
産廃処分費		式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工(3号)		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水(小口径)	3号	式	1		
仮水路工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		

