





令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署金木支署
物件番号	2
物件名	森林環境保全整備事業(喜良市山国有林)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備考						
									本数	材積 m³	m³/本 m	N m	L m	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設		林地保全				土壌作設等 h	砂利数量 m³	薬剤散布(スミイン)ℓ	鉄板規格*枚数		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	クラッフル付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m	緑化 m²										
42い	土流保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	33.85	25	30	7,187	5288	0.74	3,166	139	3,305	全木	5,288	プロセッサ	3,305	660	3,305	4,700	3,305	緩											五所川原市役所 金木支所	17.3	カラマツ:15%
42に	土流保	スギ	74	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.56	25	32	606	491	0.81	76	16	92	全木	491	プロセッサ	92	490	92	1,300	92	中												13.9	
42は	土流保	スギ	72	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.05	25	32	1,900	1542	0.81	1,007	50	1,057	全木	1,542	プロセッサ	1,057	194	1,057	1,300	1,057	中											13.9		
43に1	水涵保	その他針葉樹	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.33	33	18	127	31	0.24	17	1	18	全木	31	チェーンソー	18	15	18	5,700	18	緩											10.9	トドマツ:83% アカマツ:11%	
43に2	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.85	25	28	1,128	783	0.69	530	0	530	全木	783	プロセッサ	530	263	530	5,700	530	急											10.9		
43に3	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.22	25	28	524	358	0.68	240	0	240	全木	358	プロセッサ	240	530	240	5,700	240	中											10.9		
43に5	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.30	25	28	68	49	0.72	30	0	30	全木	49	プロセッサ	30	330	30	5,700	30	中			4								10.9		
43に7	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.40	25	28	790	549	0.69	380	0	380	全木	549	プロセッサ	380	440	380	5,700	380	中											10.9		
43ほ1	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.75	25	28	640	444	0.69	320	0	320	全木	444	プロセッサ	320	710	320	5,700	320	急											10.9		
43ほ2	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.85	25	28	1,128	783	0.69	540	0	540	全木	783	プロセッサ	540	838	540	5,700	540	中											10.9		
43ほ3	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.17	25	28	741	512	0.69	360	0	360	全木	512	プロセッサ	360	1,112	360	8,000	360	中											10.9		
52い1	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	6.42	33	24	3,080	1419	0.46	970	16	986	全木	1,419	プロセッサ	986	460	986	500	986	中											13		
53い1	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	15.23	33	26	6,544	3674	0.56	2,367	83	2,450	全木	3,674	プロセッサ	2,450	343	2,450	700	1,450	緩											12.2		
53い3	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	9.96	33	26	4,278	2402	0.56	1,596	54	1,650	全木	2,402	プロセッサ	1,650	239	1,650	1,200	1,650	中											11.6		
53ろ	水涵保	スギ	64	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.36	33	20	213	61	0.29	38	4	42	全木	61	プロセッサ	42	50	42	2,700	42	中											11.8	広葉樹:10%	
合計						98.30			28,954	18,386	0.64	11,637	363	12,000		18,386		12,000		11,000		11,320	4	0	75											

注1 面積は伐採面積。  
 2 伐倒方法、集・造材方法については主な方法。  
 3 森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。  
 緩:0°~19°、中:20°~29°、急:30°以上  
 4 備考欄の樹種:数値(%)については、生産量に対する割合。  
 ※ 留意事項  
 1. 砕石敷均し及び鉄板敷設置の箇所については監督職員の指示による。  
 2. ナラ類の取扱いは、青森県農林水産部林政課「青森県マツ類及びナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項」に基づき実施すること。

