

工種別数量内訳書

工 事 名 青岩沢治山工事

津軽森林管理署 金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
土工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	69.5		
掘削(地山+ルース)	BH0.80m3 山地治山B 溪間工	m3	166.2		
埋戻(転圧有り)	BH0.80m3	m3	69.5		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	47.1		
治山ダム工		式	1		
独立基礎型流木捕捉工		基	6		
コンクリート打設(基礎部)		m3	69.7		
大型カゴ枠工	K-1500本体	m2	28		
大型カゴ枠工	K-1500端部枠、上面枠資材	式	1		
吸出防止材設置		m2	45.1		
仮設工		式	1		
水替工外		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径発動発電機	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	6		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	袋	15		
大型土のう工 設置(転用)	作業半径6m以下	袋	13		
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	35		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
工事用道路工外		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	66.6		
掘削(地山+ルース)	BH0.80m3 10000m3未満 制限なし	m3	107.5		
埋戻(転圧有り)	BH0.80m3	m3	66.6		
切土法面整形	礫質土 BH山積0.80m3	m2	115.7		

[illegible]