

工種別数量内訳書

工 事 名 折戸治山工事

津軽森林管理署 金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
山腹工		式	1		
治山土工		式	1		
土工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積 0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	23.5		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	27.8		
残土整地(敷均し)		m3	42.3		
土留工・緑化工		式	1		
かご枠工	幅80cm	m2	33		
鋼製かご枠 端部枠	K08型用 500×800mm 亜鉛めっき	枚	3.4		
吸出防止材		m2	49.7		
施設標示板取付		枚	1		
植生土のう製作設置	60*40cm種肥付	袋	14		
植生シート伏工		m2	14.8		
ふとんかご	撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	52		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上	m3	0.3		
産廃処理費		式	1		
水路工		式	1		
ベンチフリューム設置		m	11.4		
仮設工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・ 砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6.6		
掘削(地山+ルース)	BH0.80m3 10000m3未満 制限なし	m3	46.6		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	6.6		
敷鉄板設置・撤去		m2	92.9		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用90日	枚	10		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
仮囲い設置・撤去(丸パイプ土中 打込式・囲い高さ3m)	設置・撤去 90供用日	m	17		

[illegible]