

折戸治山工事

津軽森林管理署 金木支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
土工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	23 500			1号代価表 6頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	27 800			2号代価表 7頁
残土整地(敷均し)	m3	42 300			3号代価表 8頁
土留工・緑化工	式	1			種別行
かご枠工 幅80cm	m2	33			4号代価表 9頁
鋼製かご枠 端部枠 K08型用 500×800mm 亜鉛めっき	枚	3 400			
吸出防止材	m2	49 700			5号代価表 10頁
施設標示板取付	枚	1			6号代価表 11頁
植生土のう製作設置 60*40cm種肥付	袋	14			7号代価表 12頁
植生シート伏工	m2	14 800			8号代価表 13頁
ふとんかご 撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	52			9号代価表 14頁

本工事費内訳書

折戸治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上	m3	0 300			10号代価表 15頁
産廃処理費	式	1			11号代価表 16頁
水路工	式	1			種別行
ベンチフリューム設置	m	11 400			12号代価表 17頁
仮設工	式	1			工種行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6 600			13号代価表 18頁
掘削(地山+ルーズ) BH0.80m3 10000m3未満 制限なし	m3	46 600			14号代価表 19頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	6 600			15号代価表 20頁
敷鉄板設置・撤去	m2	92 900			16号代価表 21頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用90日	枚	10			17号代価表 22頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			18号代価表 23頁
仮囲い設置・撤去(丸パイプ 土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去 90供用日	m	17			19号代価表 24頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費（敷鉄板・覆工板）	式	1			1号内訳書 4頁
技術管理費（三者会議）	式	1			2号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費（敷鉄板・覆工板）

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道3.5km 往復	t	21 500			23号代価表 28頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	21 500			24号代価表 29頁	
計						

技術管理費（三者会議）

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議開催費	回	1				
計						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.885			1号単価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンﾊﾟ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.61		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.13		ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

残土整地（敷均し）

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土	m3	1			20号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

かご枠工
幅80cm

代価表
(4号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅80cm	m	20			21号代価表 26頁	
鋼製かご枠 K08型 500×800×2000mm 亜鉛めっき 10m2当たり2枚の端部枠含む	m2	10				
計						
1 m2 当り						

吸出防止材

代価表

(5号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	10 700				10×1.07
計						
1 m2 当り						

施設標示板取付

代価表						
(6号代価表)						
1 枚当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設標示板 アルミ合金 200×250×10mm D型	枚	1				
普通作業員	人	0.250				
計						
1 枚 当 り						

植生土のう製作設置
60*40cm種肥付

代価表
(7号代価表)

100 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 800				植生土のう現場製作
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	100				
計						
1 袋 当り						

植生シート伏工

代価表						
(8号代価表)						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
ハリシバモック (在来種配合) 1.0m×10.0m	m2	110				100×1.10
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(9号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		141.62				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	141.62		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.79				
R1	普通作業員	441.40		普通作業員		
R2	特殊作業員	131.22		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	121.34		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	91.83		土木一般世話役		
Z		51.59				
Z1	軽油 ハートル給油	51.59		軽油 ハートル給油		

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上

(10号代価表)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 土木工事標準単価 鉄筋構造物 機械施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

産廃処理費

代価表

(11号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費（鉄くず）	t	0 600				
産廃処分費（鉄筋コンクリート）	t	0 800				
産廃処分費（プラスチック）	t	0 002				
産廃処分費（運搬費） 2tダンプ 30kmまで	回	1				
計						
1 式 当 り						

ベンチフリューム設置

代価表

(12号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
ベンチフリューム 1 種 幅300mm×高200mm×長2000mm	個	5				
砕石 RC-40	m3	0.450				
計						
1 m 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.439			2号単価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

14号代価表

(14号代価表)

1 m3当り

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		121.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	111.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞカﾞイトﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	11.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞカﾞイトﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンﾊﾟ 及びびﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	01.07		[賃料]タンﾊﾟ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	281.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	251.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	211.39		運転手(特殊)		
Z		111.68				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	111.58		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	01.10		ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 295			3号単価表 32頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用90日

代価表
(17号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(90日) 22×1524×6096mm	枚/日	90				
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表
(18号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.016			4号単価表 33頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.023			4号単価表 33頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.019			4号単価表 33頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.007			4号単価表 33頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 1550*20*60mm 損率50%	m3	0.004			5号単価表 34頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 1550*20*30mm 損率50%	m3	0.003			6号単価表 35頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			22号代価表 27頁	
計						
1 基 当 り						

(19号代価表)

[illegible]

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルース'な状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			2号単価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

かご砕工
詰石 幅80cm

代価表
(21号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
普通作業員	人	0 640				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			7号単価表 36頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表
(22号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ホルム緊結)
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道3.5km 往復

代価表
(23号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表
(24号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

(1号単価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
損率50%

単価表
(4号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
1550*20*60mm 損率50%

単価表
(5号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
1550*20*30mm 損率50%

単価表
(6号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						