

工種別数量内訳書

工事名 大葛越林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	139		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・ 砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	134		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土	m3	3256		
掘削（岩石）	火薬併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	295		
掘削（岩石）	大型ブレーカー掘削 軟岩 (Ⅱ)	m3	106		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2086		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害な し	m3	3082		
路面工		式	1		
鉄鋼スラグ路盤工	鉄鋼スラグ路盤材 (カタマ) 粒 度30-0 輸送距離 0～40kmまで	m3	238.6		
貯水タンク	2m3 2か月	式	1		
作業土工		式	1		
不整地運搬車運搬工（6.0t）	D=0.14km	m3	2209		
箱堀	バックホリ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積 0.35m3) 砂・砂質土・礫質土	m3	228		
箱堀	軟岩Ⅱ	m3	11		
現場内碎石運搬		m3	238.6		
伐開・除根工		式	1		
機械除根	バックホウ 山積0.45m3	m	440		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		m3	113.18		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	礫質土 BH山積0.45m3	m2	1613		
法面整形（盛土部）	礫質土 BH山積0.45m3	m2	2074		
法面工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 大葛越林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面保護工		式	1		
木柵工E	杭 マツ径9cm長さ180cm	m	216		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Bタイプ	m	31		
流末処理工		式	1		
水硬化性土木シート	盛土	m2	8		
植生マット水路工	縦張	m	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修工		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		