

工種別数量内訳書

工事名 プナ又林道改良工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道改良	1-1号箇所	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	22		
掘削（土砂）	河道掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	25		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤)盛土、路床盛土	m3	68		
盛土（購入土）	購入土	m3	2		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工(機械) 10cm、RC-40	m3	8.6		
作業土工		式	1		
床掘	土砂 小規模	m3	69		
埋戻工	小規模 土砂	m3	14		
残土処理工		式	1		
残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 運搬距離0.2km以下	m3	25		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ、礫質土	m2	12		
法面整形（盛土部）	盛土法面整形(削り取り整形)、礫質土 BH山積0.80m3	m2	55		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎材	基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	5.6		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 φ1200 t=2.0mm	m	10.2		
流末工		式	1		
ふとんかご	呑口工 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	37		
吸出防止材設置	呑口工	m2	63.4		
ふとんかご	吐口工 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	8		
吸出防止材設置	吐口工	m2	16.6		
ふとんかご	土砂止工 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	6		
遮水シート張	土砂止工	m2	12.8		

工種別数量内訳書

工事名 プナ又林道改良工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	9.2		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	鉄くず運搬、2tDクラス・40kmまで	回	1		
仮設工	1-1号箇所	式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板	22*1524*3048	式	1		
現道補修工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	土のう締切工	m2	2		
仮水路工		式	1		
高耐圧ポリエチレン管	機械施工、R30 φ400	m	25		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		