

工種別数量内訳書

工事名：西遠鈴林道ほか災害復旧工事

宮城北部森林管理署

No. 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	西遠鈴林道 1 号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6		
掘削（土砂）	ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5		
床掘り	土砂 小規模	m3	72		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	5		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	6		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	5		
埋戻し	小規模 土砂	m3	59		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m3	5.4		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3.1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	54.1		
林道施設災害復旧	西遠鈴林道 2 号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	22		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	225		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	130		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	22		
盛土（購入土）	岩ズリ	m3	23		
埋戻し	小規模 土砂	m3	96		

工種別数量内訳書

工事名：西遠鈴林道ほか災害復旧工事

宮城北部森林管理署

No. 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	21		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシュン40~0	m3	7.2		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	118		
排水構造物工		式	1		
プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5,1.25<H≤2.5 基礎碎石 縦締無し ルーン賃料補正(標準)	m	8		
プレキャストボックス	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5,1.25<H≤2.5 基礎碎石 ルーン賃料補正(標準)	m	1		
基礎コンクリート		m3	3.4		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.7		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 1,200mmを超え 1,800mm以下	m	18.9		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	40		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	35.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		

工種別数量内訳書

工事名：西遠鈴林道ほか災害復旧工事

宮城北部森林管理署

No. 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	小深沢林道 1 - 1 号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ホースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	150		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	7		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	128		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m3	13.8		
擁壁工		式	1		
プレキャスト擁壁工		式	1		
プレキャストL型擁壁	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 丸洗い料補正(標準)	m	22		
胴込・裏込材(砕石)	再生クラッシュラン40~0	m3	13.2		
林道施設災害復旧	小深沢林道 1 - 2 号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ホースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6		
床掘り	土砂 小規模	m3	76		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6		
盛土工		式	1		

