

工種別数量内訳書

河原小屋沢治山工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量
溪間工		式	1
治山土工		式	1
作業土工		式	1
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.	m3	227.8
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	465
埋戻し(転圧あり)		m3	136.2
埋戻し(転圧なし)		m3	535.7
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	145.8
治山ダム工		式	1
N01コンクリート床固工		式	1
堤体コンクリート		m3	457
残存型枠工(木製ハネ式)		m2	354.9
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	220
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	32.8
止水板設置	止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	8
目地板	30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	24
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	351
円筒型水抜Φ700		m	10
昇降階段取付一切		本	12
堤名板取付一切		枚	1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数
自然進入促進マット伏工		m2	61.7
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	157.8
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	101
側壁工		式	1
側壁コンクリート		m3	10.1
残存型枠工(木製 ^ハ 礪式)		m2	30
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング ^グ 加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	19
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	4.8
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	10.6
木製枠土留工		式	1
木製枠土留工(ユニット式)	中詰土砂	m	4.5
仮設工		式	1
水替工		式	1
締切排水(水替)工	作業時排水 14日	式	1
大型土のう回排水 1回目	1段積(制作・設置)	m	48
大型土のう回排水 1回目	2段積(制作・設置)	m	20
大型土のう回排水 2回目	1段積(再設置)	m	64
大型土のう回排水 2回目	2段積(再設置)	m	4
大型土のう工 撤去	作業半径6m以下	袋	88
工事用道路作設外		式	1
重機自走路作設		m	79
工事標示板 取付け・撤去一切	鋼板 メラニン仕上げ	個所	1
木製工事用看板工		基	1
現道補修		m3	310
直接工事費		式	1
共通仮設費計		式	1
共通仮設費(積上げ分計)		式	1
安全費		式	1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数
技術管理費		式	1
共通仮設費(率計上)		式	1
現場環境改善費(率計上)		式	1
純工事費		式	1
現場管理費		式	1
工事原価		式	1
一般管理費等		式	1
一般管理費等計		式	1
工事価格		式	1
消費税相当額		式	1
請負金額		式	1