

河原小屋沢治山工事

宮城県【工事】

本工事費内訳書

河原小屋沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
溪間工	式	1					費目行
治山土工	式	1					工種行
作業土工	式	1					種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	227	800				1号代価表 8頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削+ルースな状態の積込	m3	465					2号代価表 9頁
埋戻し(転圧あり)	m3	136	200				3号代価表 10頁
埋戻し(転圧なし)	m3	535	700				4号代価表 11頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	145	800				5号代価表 12頁
治山ダム工	式	1					工種行
N01コンクリート床固工	式	1					種別行
堤体コンクリート	m3	457					6号代価表 13頁
残存型枠工(木製パネ式)	m2	354	900				7号代価表 14頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	220					8号代価表 15頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	32	800				9号代価表 16頁

本工事費内訳書

河原小屋沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	8			10号代価表 17頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	24			11号代価表 18頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	351			12号代価表 19頁
円筒型水抜Φ700	m	10			13号代価表 20頁
昇降階段取付一切	本	12			14号代価表 21頁
堤名板取付一切	枚	1			15号代価表 22頁
自然進入促進マット伏工	m2	61 700			16号代価表 23頁
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	157 800			17号代価表 24頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	101			18号代価表 25頁
側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート	m3	10 100			19号代価表 26頁
残存型枠工(木製パネ式)	m2	30			7号代価表 14頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	19			
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	4 800			20号代価表 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(キヤットワーク)の設置・撤去	m	10 600			17号代価表 24頁
木製枠土留工	式	1			種別行
木製枠土留工(ユニット式) 中詰土砂	m	4 500			21号代価表 28頁
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
締切排水(水替)工 作業時排水 14日	式	1			22号代価表 29頁
大型土のう回排水 1回目 1段積(制作・設置)	m	48			23号代価表 30頁
大型土のう回排水 1回目 2段積(制作・設置)	m	20			24号代価表 31頁
大型土のう回排水 2回目 1段積(再設置)	m	64			25号代価表 32頁
大型土のう回排水 2回目 2段積(再設置)	m	4			26号代価表 33頁
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	88			27号代価表 34頁
工事用道路作設外	式	1			種別行
重機自走路作設	m	79			28号代価表 35頁
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	個所	1			29号代価表 36頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製工事用看板工	基	1			30号代価表 37頁
現道補修	m3	310			31号代価表 38頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

埋戻し（転圧あり）

代価表

(3号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	4			2号単価表 63頁	
振動ロー(未排対) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	日	1 350			3号単価表 64頁	
クワ締固め クワ 60~80kg	m ³	10			32号代価表 39頁	
計						
1 m ³ 当り						

残存型枠工(木製パ初式)

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8 200				
普通作業員	人	28 500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギリ・パ初持上下経費等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(9号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
 止水板(塩ビ) FF200*5mm

代価表

(10号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材(瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

(12号代価表)

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720				
計						
1本当たり						

円筒型水抜Φ700

代価表

(13号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 110				
シームレスチューブ 内径700×4m	本	0 250				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	0 500				
計						
1 m 当り						

昇降階段取付一切

代価表

(14号代価表)

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 010				
鉄筋工	人	0 020				
普通作業員	人	0 120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16~25mm	t	0 030				
計						
1本当り						

代価表

(15号代価表)

堤名板取付一切

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 100				
飛来ステーションⅡ型	m2	110				
アンカー止め釘 L=150mm (ﾌﾟﾗｯｼｬ付)	本	461				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(17号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 700				
とび工	人	5 800				
普通作業員	人	5 400				
諸雑費	%	23			諸雑費	イバ、クレンチ、手摺、単管パイプ、クランプ、斜面用足場ブラ
計						
1 m 当り						

代価表

(19号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10				34号代価表 41頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10	700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10				35号代価表 42頁	
計							
1 m3 当り							

水抜パイプ
 硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

代価表

(20号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU管) φ 50mm(大口) (JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(21号代価表)

10 m当り

木製柵土留工(ユニット式)
中詰土砂

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製柵工(ユニット式) (中詰:土砂-機械) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	m	10			36号代価表 43頁	
木製柵材料 □45×45 H=50cm W=75cm L=1.50m 高耐久処理木材 (インサイジング+深浸潤特殊・圧縮処理+ACQ加压注入処理)	基	6	670			
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m ²	5	400			
計						
1 m 当り						

代価表

(22号代価表)

縮切排水(水替)工
作業時排水 14日

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	14			37号代価表 44頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			38号代価表 45頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

(23号代価表)

大型土のう回排水 1 回目
1 段積 (制作・設置)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			39号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

代価表

大型土のう回排水 1回目
2段積 (制作・設置)

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	2			39号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工

代価表

(30号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			44号代価表 51頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1260mm 損率50%	m3	0 016			45号代価表 52頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1800mm 損率50%	m3	0 023			46号代価表 53頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1500mm 損率50%	m3	0 019			47号代価表 54頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1100mm 損率50%	m3	0 007			48号代価表 55頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ 1550×20×60mm 損率50%	m3	0 004			49号代価表 56頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ 1550×20×30mm 損率50%	m3	0 003			50号代価表 57頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
計						
1基当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

(33号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管131m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			6号単価表 67頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレタ、発動発電機損料等
打継面清掃工	m3	10			53号代価表 60頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			35号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

(34号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
コンクリートポンプ車 圧送管131m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			6号単価表 67頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

(39号代価表)

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 278				製作・設置
特殊作業員	人	0 278				製作・設置
普通作業員	人	0 278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ 110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 278			11号単価表 72頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

