

# 工種別数量内訳書

マエカケ沢治山工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量
溪間工		式	1
No.1コンクリート谷止工治山土工		式	1
No.1コンクリート谷止作業土工		式	1
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.	m3	213.4
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 礫質土	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	278.2
埋戻し(転圧あり)		m3	150.8
埋戻し(転圧なし)		m3	226.7
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	79.1
No.1コンクリート谷止工治山ダム工		式	1
NO.1コンクリート谷止工		式	1
No.1堤体コンクリート		m3	267.9
残存型枠工(木製ハコ式)		m2	241.5
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	150
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	28
止水板設置	止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	7
目地板	30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	18
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	228
円筒型水抜 φ400mm		m	5.1
昇降階段取付一切		本	8
堤名板取付一切		枚	1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数
丸太一本筋工	杭木 L=0.6m	m	22.1
木製ふとんかご工	中詰土砂	組	15
人工張芝工	1.0m*10.0m	m2	69
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	103.8
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	79
NO.1コンクリート谷止工側壁工		式	1
No.1側壁コンクリート		m3	10.1
残存型枠工(木製ハコ式)		m2	28.2
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	18
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	4.5
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1.5
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	9.4
NO.1コンクリート谷止工仮設工		式	1
水替工		式	1
締切排水(水替)工	作業時排水 9日	式	1
大型土のう回排水	1段積(制作・設置)	m	18
大型土のう工 撤去	作業半径6m以下	袋	18
工事用道路作設外		式	1
重機時走路作設		m3	63.2
工事標示板 取付け・撤去一切	鋼板 メラニン仕上げ	個所	1
木製工事用看板工		基	1
現道補修		m3	100
作業ヤード整備工		式	1
敷鉄板設置・撤去	1524mm*3048mm	枚	45
敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×3048mm 802kg/枚	枚/日	9000
鋼板整備費(賃貸)	22×1524×3048mm 802kg/枚	枚	45
No.2コンクリート谷止工治山土工		式	1
No.2コンクリート谷止工作業土工		式	1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.	m3	269.1
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 礫質土	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	63.3
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 軟岩IA	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	138.3
埋戻し(転圧あり)		m3	160
埋戻し(転圧なし)		m3	109.1
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	29.7
土砂掘削面整形	軟岩(I)A	m2	62.3
No.2コンクリート谷止工治山ダム工		式	1
NO.2コンクリート谷止工		式	1
No.2堤体コンクリート		m3	340.4
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 初式)		m2	297.6
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	184
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	33.6
止水板設置	止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	8
目地板	30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	23
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	345
円筒型水抜 φ400mm		m	5.7
昇降階段取付一切		本	8
堤名板取付一切		枚	1
丸太一本筋工	杭木 L=0.6m	m	22.1
木製ふとんかご工	中詰土砂	組	9
人工張芝工	1.0m*10.0m	m2	79.2
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	154.4
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	47
NO.2コンクリート谷止工側壁工		式	1
側壁コンクリート		m3	10.1
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 初式)		m2	28.2
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	18

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1.5
治山ガム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m <sup>2</sup>	4.5
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	9.4
NO.2コンクリート谷止工仮設工		式	1
水替工		式	1
締切排水(水替)工	作業時排水 8日	式	1
大型土のう回排水	1段積 (制作・設置)	m	19
大型土のう工 撤去	作業半径6m以下	袋	19
工事用道路作設外		式	1
重機時走路作設		m <sup>3</sup>	35.6