

# マエカケ沢治山工事

---

---

宮城県【工事】

---

# 本工事費内訳書

マエカケ沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
No.1コンクリート谷止工治山土工	式	1			工種行
No.1コンクリート谷止作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土普通	m <sup>3</sup>	213   400			1号代価表 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 礫質土 地山の掘削+ルースな状態の積込	m <sup>3</sup>	278   200			2号代価表 13頁
埋戻し(転圧あり)	m <sup>3</sup>	150   800			3号代価表 14頁
埋戻し(転圧なし)	m <sup>3</sup>	226   700			4号代価表 15頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m <sup>2</sup>	79   100			5号代価表 16頁
No.1コンクリート谷止工治山ダム工	式	1			工種行
NO.1コンクリート谷止工	式	1			種別行
No.1堤体コンクリート	m <sup>3</sup>	267   900			6号代価表 17頁
残存型枠工(木製パネ式)	m <sup>2</sup>	241   500			7号代価表 18頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	150			8号代価表 19頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m <sup>2</sup>	28			9号代価表 20頁

## 本工事費内訳書

マエカケ沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	7			10号代価表 21頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	18			11号代価表 22頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	228			12号代価表 23頁
円筒型水抜 φ400mm	m	5,100			13号代価表 24頁
昇降階段取付一切	本	8			14号代価表 25頁
堤名板取付一切	枚	1			15号代価表 26頁
丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	m	22,100			16号代価表 27頁
木製ふとんかご工 中詰土砂	組	15			66号代価表 75頁
人工張芝工 1.0m*10.0m	m2	69			18号代価表 28頁
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	103,800			19号代価表 29頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	79			20号代価表 30頁
NO.1コンクリート谷止工側壁工	式	1			種別行
No.1側壁コンクリート	m3	10,100			21号代価表 31頁
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 初式)	m2	28,200			7号代価表 18頁

## 本工事費内訳書

マエカケ沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	18			
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	4,500			9号代価表 20頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1,500			22号代価表 32頁
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	9,400			19号代価表 29頁
NO.1コンクリート谷止工仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
締切排水(水替)工 作業時排水 9日	式	1			23号代価表 33頁
大型土のう回排水 1段積(制作・設置)	m	18			24号代価表 34頁
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	18			25号代価表 35頁
工所用道路作設外	式	1			種別行
重機時走路作設	m3	63,200			26号代価表 36頁
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	個所	1			27号代価表 37頁
木製工所用看板工	基	1			28号代価表 38頁
現道補修	m3	100			29号代価表 39頁

## 本工事費内訳書

マエカケ沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業ヤード整備工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	45			30号代価表 40頁
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚/日	9,000			31号代価表 41頁
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚	45			32号代価表 42頁
No.2コンクリート谷止工治山土工	式	1			工種行
No.2コンクリート谷止工作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	269	100		1号代価表 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 礫質土 地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	63	300		33号代価表 43頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 軟岩IA 地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	138	300		34号代価表 44頁
埋戻し(転圧あり)	m3	160			35号代価表 45頁
埋戻し(転圧なし)	m3	109	100		4号代価表 15頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	29	700		5号代価表 16頁
土砂掘削面整形 軟岩(I)A	m2	62	300		36号代価表 46頁
No.2コンクリート谷止工治山ダム工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NO.2コンクリート谷止工	式	1			種別行
No.2堤体コンクリート	m3	340.400			37号代価表 47頁
残存型枠工(木製ハ初式)	m2	297.600			7号代価表 18頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	枚	184			8号代価表 19頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	33.600			9号代価表 20頁
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	8			10号代価表 21頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	23			11号代価表 22頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	345			12号代価表 23頁
円筒型水抜 φ400mm	m	5.700			13号代価表 24頁
昇降階段取付一切	本	8			14号代価表 25頁
堤名板取付一切	枚	1			15号代価表 26頁
丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	m	22.100			38号代価表 48頁
木製ふとんかご工 中詰土砂	組	9			66号代価表 75頁
人工張芝工 1.0m*10.0m	m2	79.200			18号代価表 28頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	154 400			19号代価表 29頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	47			20号代価表 30頁
NO.2コンクリート谷止工側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート	m <sup>3</sup>	10 100			39号代価表 49頁
残存型枠工(木製パネ式)	m <sup>2</sup>	28 200			7号代価表 18頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	18			
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1 500			22号代価表 32頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m <sup>2</sup>	4 500			9号代価表 20頁
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	9 400			19号代価表 29頁
NO.2コンクリート谷止工仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
締切排水(水替)工 作業時排水 8日	式	1			40号代価表 50頁
大型土のう回排水 1段積(制作・設置)	m	19			24号代価表 34頁
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	19			25号代価表 35頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路作設外	式	1			種別行
重機時走路作設	m3	351600			26号代価表 36頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 9頁
安全費	式	1			2号内訳書 10頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 11頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

## 内訳書

( 1号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 L12m以内 30km迄	t	72 180				45枚×0.802t=36.09t×2=72.18t
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	36 090				
計						

安全費

## 内訳書

( 2号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計設置撤去	個所	1			63号代価表 72頁	
雨量計 7日巻	日	200				
計						

技術管理費

# 内訳書

( 3号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議開催経費	式	1				
計						

# 代価表

( 1号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			1号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

バックホウ掘削（掘削積込、積込）礫質土  
地山の掘削＋ルースな状態の積込

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			1号代価表 12頁	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			41号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（転圧あり）

## 代価表

( 3号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	4			2号単価表 78頁	
振動ロー(未排対) ハンドガレ式・質量0.8~1.1t	日	1	350		3号単価表 79頁	
クワ締固め クワ60~80kg	m <sup>3</sup>	10			42号代価表 52頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

埋戻し（転圧なし）

## 代価表

( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	1			43号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

残存型枠工(木製ハ初式)

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギリ・パネ初持上下経費等
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 代価表

( 8号代価表 )

木製型枠パネル  
間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1枚当り						

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

# 代価表

( 9号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置  
止水板(塩ビ) FF200\*5mm

## 代価表

( 10号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	10   700				
土木一般世話役	人	0   300				
普通作業員	人	0   800				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 11号代価表 )

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

治山がム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

## 代価表

( 12号代価表 )

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当り						

円筒型水抜 φ400mm

## 代価表

( 13号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.050				
シームレスチューブ 内径400×4m	本	0.250				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	0.300				
計						
1 m 当り						

昇降階段取付一切

# 代価表

( 14号代価表 )

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.010				
鉄筋工	人	0.020				
普通作業員	人	0.120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16~25mm	t	0.030				
計						
1本当り						

堤名板取付一切

# 代価表

( 15号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1枚当り						

丸太一本筋工  
杭木 L=0.6m

# 代価表

( 16号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12.500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5.560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0.790				
普通作業員	人	0.090				
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 18号代価表 )

人工張芝工  
1.0m\*10.0m

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   160				
普通作業員	人	1   600				
ハリシバモック (在来種配合) 1.0m×10.0m	m2	110				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11   030				
計						
1 m2 当り						

足場(キャットウォーク)の設置・撤去

## 代価表

( 19号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2   700				
とび工	人	5   800				
普通作業員	人	5   400				
諸雑費	%	23			諸雑費	イバ、クレンヂ、手摺、単管パイプ、クランプ、斜面用足場ブラ
計						
1 m 当り						



# 代価表

( 21号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10 <sup>l</sup>			45号代価表 54頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10 <sup>l</sup>	700			
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10 <sup>l</sup>			46号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ  
 硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

### 代価表

( 22号代価表 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質塩化ビニール管(VU管) φ 50mm(大口)(JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

締切排水(水替)工  
作業時排水 9日

# 代価表

( 23号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	9			47号代価表 56頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			48号代価表 57頁	
計						
1式当り						

大型土のう回排水  
1段積（制作・設置）

## 代価表

( 24号代価表 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			49号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 25号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			4号単価表 80頁	撤去
計						
1袋当り						

## 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利</small>	m3	1			1号代価表 12頁	150.8+62.6=213.4
計						
1 m3 当り						

工事標示板 取付け・撤去一切  
鋼板 メラニン仕上げ

## 代価表

( 27号代価表 )

10 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標示板 工事用PR版	セット	1				
工事標示板 敷設・撤去	スパン	10			50号代価表 59頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利	m3	61400			51号代価表 60頁	
計						
1 箇所 当り						

木製工事用看板工

# 代価表

( 28号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			52号代価表 61頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1260mm 損率50%	m3	0.016			53号代価表 62頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1800mm 損率50%	m3	0.023			54号代価表 63頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1500mm 損率50%	m3	0.019			55号代価表 64頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 皮剥丸太 径7-9cm 長1100mm 損率50%	m3	0.007			56号代価表 65頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ 1550×20×60mm 損率50%	m3	0.004			57号代価表 66頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ 1550×20×30mm 損率50%	m3	0.003			58号代価表 67頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
計						
1基当り						

# 代価表

( 29号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 40~0mm	m3	1			59号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*3048mm

## 代価表

( 30号代価表 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	370			
とび工	人	1	370			
普通作業員	人	1	370			
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	370		5号単価表 81頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

( 31号代価表 )

敷き鉄板賃料(360日)  
22×1524×3048mm 802kg/枚

1枚/日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	1				
計						
1枚/日当り						

## 代価表

( 32号代価表 )

鋼板整備費(賃貸)  
22×1524×3048mm 802kg/枚

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm	枚	1				
計						
1枚当り						

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m3当り

バックホウ掘削（掘削積込、積込）礫質土  
地山の掘削+ルースな状態の積込

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			1号代価表 12頁	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			41号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削（掘削積込、積込）軟岩IA  
地山の掘削＋ルースな状態の積込

( 34号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削（掘削積込、積込） <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・三</small>	m3	1			60号代価表 69頁	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） <small>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			41号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（転圧あり）

## 代価表

( 35号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 78頁	
振動ロー(未排対) ハンドガレ式・質量0.8~1.1t	日	1	350		3号単価表 79頁	
クワ締固め クワ60~80kg	m3	10			42号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						



代価表

( 37号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	1			61号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

丸太一本筋工  
杭木 L=0.6m

## 代価表

( 38号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12	500			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5	560			
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0	790			
普通作業員	人	0	090			
普通作業員	人	0	500			
計						
1 m 当り						

側壁コンクリート

### 代価表

( 39号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10 <sup>l</sup>			62号代価表 71頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10 <sup>l</sup> 700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10 <sup>l</sup>			46号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 40号代価表 )

締切排水(水替)工  
作業時排水 8日

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	8			47号代価表 56頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			48号代価表 57頁	
計						
1式当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A  
普通

( 41号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			1号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

クハ° 締固め  
クハ° 60~80kg

## 代価表

( 42号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
クハ° 及びピラマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			6号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無

( 43号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 圧送管109m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.714			7号単価表 83頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイプレタ、発動発電機損料等
打継面清掃工	m3	10			64号代価表 73頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			46号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

( 45号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
コンクリートポンプ車 圧送管109m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			9号単価表 84頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

# 代価表

( 46号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

# 代価表

( 47号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			10号単価表 85頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

## 代価表

( 48号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 86頁	
計						
1箇所当り						

大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

## 代価表

( 49号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			12号単価表 87頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

# 代価表

( 50号代価表 )

1 ｾﾊﾝ当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.740				
普通作業員	人	1.680				
普通作業員	人	0.370				
普通作業員	人	1.780				
計						
1 ｾﾊﾝ 当り						

# 代価表

( 51号代価表 )

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			13号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行う

## 代価表

( 52号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

# 代価表

( 53号代価表 )

丸太損料 (木製工事用看板枠工用)  
皮剥丸太 径7-9cm 長さ1260mm 損率50%

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

丸太損料（木製工事用看板砕工用）  
皮剥丸太 径7-9cm 長さ1800mm 損率50%

( 54号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

## 代価表

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
皮剥丸太 径7~9cm 長さ1500mm 損率50%

( 55号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 56号代価表 )

丸太損料 (木製工事用看板砕工用)  
皮剥丸太 径7-9cm 長さ1100mm 損率50%

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

角材損料 (木製工事用看板枠工用)  
造スギ 1550×20×60mm 損率50%

( 57号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
造スギ 1550×20×30mm 損率50%

## 代価表

( 58号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上無 40~0mm

# 代価表

( 59号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシュ 40~0mm	m3	11.500				3620+10*(223+320+450)+575*5=16425
ハック杓(排対2次) コーラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			14号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(普通

( 60号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.763			1号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

( 61号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.625			15号単価表 90頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイプレタ、発動発電機損料等
打継面清掃工	m3	10			64号代価表 73頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			46号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

( 62号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			15号単価表 90頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

雨量計設置撤去

## 代価表

( 63号代価表 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 500				
普通作業員	人	1 <sub>1</sub>				
諸雑費	%	9 <sup>1</sup>			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

# 代価表

( 64号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A  
 普通

( 65号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			1号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

木製ふとんかご工  
中詰土砂

# 代価表

( 66号代価表 )

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
太鼓落し(本) φ100mm L=1.0m	本	60				6×10 見積2900円
太鼓落し(本) φ100mm L=2.0m	本	80				(6+2)×10 見積5110円
全ネジボルト W1/2×1000mm 黒皮品	本	40				物価資材2024.10月
六角ナット W1/2 黒皮品	個	80				物価資材2024.10月
丸座金 W1/2 黒皮品	本	80				物価資材2024.10月
吸出防止材敷設 敷込み、巻込み等 全化繊 SS-10-10	m2	43	400		67号代価表 76頁	
土木一般世話役	人	0	050			
普通作業員	人	0	580			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0	080			
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	5	1570		65号代価表 74頁	
計						
1組当り						





# 単価表

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 2号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

振動ロー(未排対)  
ハトガト式・質量0.8~1.1t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	6,630				
振動ロー(舗装用) ハトガト式・質量0.8~1.1t	供用日	1				
計						
1日当り						







# 単価表

( 7号単価表 )

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管109m  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	79				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 9号単価表 )

1 時間 当り

コンクリートポンプ車 圧送管109m  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	79				
計						
1 時間 当り						



# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 11号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 パトロール給油	L	40				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 12号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						





# 単価表

( 15号単価表 )

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管156m  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	126				
計						
1 時間 当り						