

令和7年度 銅山川地区（古水川）地すべり防止工事

山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
護岸工	式	1			工種行
鋼製枠護岸工補修工	式	1			種別行
鋼製枠組立 鋼製枠(エキスパンション)直立・片法・土留枠タイプ	t	7 100			1号代価表 16頁
鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3	m3	64 100			2号代価表 17頁
不整地運搬車運搬 片道0.2km 鋼材その他	t	7 100			3号代価表 18頁
不整地運搬車運搬 片道0.2km 砂利、玉石類	m3	64 100			4号代価表 19頁
吸出し防止材設置	m2	69			5号代価表 20頁
基面整正	m2	29			6号代価表 21頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	55 100			7号代価表 22頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	67 700			8号代価表 23頁
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・液質・岩塊玉石・軟岩 I A	m2	28,500			9号代価表 24頁
山腹緑化工	式	1			工種行
筋工	式	1			種別行
丸太一本筋工 杭木L=0.6m 杭間隔0.8m	m	10,100			10号代価表 25頁
伏工	式	1			種別行
人工張芝工（ハリシバ伏工）	m2	28,500			11号代価表 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	36			12号代価表 27頁
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路工	m2	700			1号明細書 12頁
敷鉄板設置・撤去	m2	306,600			13号代価表 28頁
敷鉄板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚/日	2,970			14号代価表 29頁

本工事費内訳書

令和7年度 銅山川地区（古水川）地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	33			15号代価表 30頁
溪間工	式	1			費目行
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工補修工	式	1			種別行
袋詰玉石 2t用 据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下 購入材 ルーン賃料補正(標準)	袋	25			16号代価表 31頁
仮設工	式	1			費目行
工事用道路	式	1			工種行
工事用道路工	m2	180			1号明細書 12頁
敷鉄板設置・撤去	m2	92,900			13号代価表 28頁
敷鉄板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚/日	900			14号代価表 29頁
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	10			15号代価表 30頁
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工 砂・砂質土・粘性土・礫質	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工	m3	728 300			17号代価表 32頁
盛土工 砂・砂質土・粘性土・礫質	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1,838 700			18号代価表 33頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1,110 400			19号代価表 34頁
不整地運搬車運搬 片道0.9km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	385 200			20号代価表 35頁
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.9km BH山積0.80m3	m3	725 200			21号代価表 36頁
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	331 600			22号代価表 37頁
機械築立(土羽)整形工 砂、砂質土、礫質土、粘性土	m2	3,049 500			23号代価表 38頁
山腹基礎工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行
No.1水路工	式	1			細別行
山腹コルゲートフレーム据付 A≤0.5m2 運搬50m以下 600*600t=1.6mm	m	36 800			24号代価表 39頁
面並べ緑化土のう 60*40cm 種肥付	袋	148			25号代価表 40頁
ストラット 600mm用 A形	本	39			

本工事費内訳書

令和7年度 銅山川地区（古水川）地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッキング A型、t1.6～2.0mm共用 600mm用	m	52,700			
アンカー釘 D16mm L=750mm	本	72			
コルゲートパイプ(円形1形) φ600 t=1.6mm	m	5,100			
砕石 RC-40 0～40mm L=14.3km	m ³	2,500			
No.2水路工	式	1			種別行
山腹コルゲートフラーム据付 A≤0.5m ² 運搬50m以下 600*600t=1.6mm	m	37,300			26号代価表 41頁
面並べ緑化土のう 60*40cm 種肥付	袋	150			27号代価表 42頁
ストラット 600mm用 A形	本	40			
パッキング A型、t1.6～2.0mm共用 600mm用	m	53,300			
アンカー釘 D16mm L=750mm	本	74			
水路止工	箇所	1			種別行
ふとんかご据付 (かご工(A)) 高50cm・幅120cm 4.0(#8)*15*50*12	m	12			28号代価表 43頁
集水柵工	式	1			種別行
I型集水柵	基	1			2号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅲ型集水桝	基	3			3号明細書 14頁
Ⅳ型集水桝	基	1			4号明細書 15頁
不整地運搬車運搬 片道0.7km 鋼材その他	t	6,900			29号代価表 44頁
山腹緑化工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
丸太柵工 柵高0.5m 杭木L=1.80m	m	10,100			30号代価表 45頁
丸太柵工【官給材】 柵高0.5m 杭木L=1.80m	m	180,200			31号代価表 46頁
伏工	式	1			種別行
人工張芝工（ハリシバ伏工）	m ²	993,300			11号代価表 26頁
人工張芝工（ハリシバ伏工）【官給材】	m ²	2,387,700			32号代価表 47頁
仮設工	式	1			費目行
工事用道路工	式	1			工種行
敷鉄板設置・撤去	m ²	241,500			13号代価表 28頁
敷鉄板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚/日	2,340			14号代価表 29頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	26			15号代価表 30頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 9頁
安全費	式	1			2号内訳書 10頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 11頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

鋼製砕工・詰石 BH山積0.80m3

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 200			2号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ° 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.13		ガソリン レギュラー スタント°		

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

切土法面整形工(人力)
砂・粘性土質・岩塊玉石・軟岩 I A

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
普通作業員	人	5.900				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

丸太一本筋工
杭木L=0.6m 杭間隔0.8m

代価表

(10号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12 500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5 560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 790				
普通作業員	人	0 090				柵木取付
普通作業員	人	0 500				杭打
計						
1 m 当り						

人工張芝工（ハリシバ伏工）

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
植生シート 肥料袋無 一重ネット 標準品	m2	110				建設物価2024.10月号
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(12号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			4号単価表 75頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			5号単価表 76頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			6号単価表 77頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

袋詰玉石

2t用 据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下 購入材 クレーン賃料補正(標準)

(16号代価表)

1 袋当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.51				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	4.92		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
K2	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.59		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		15.29				
R1	普通作業員	5.49		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.18		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.07		特殊作業員		
Z		78.20				
Z1	袋型根固め用袋材 袋型根固め用袋材 2t型 吊金具無し	39.14		袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性能型)		
Z2	詰石 網目13cm~15cm	37.35		中詰材 割栗石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	1.71		軽油 パトロール給油		

掘削工

代価表

(17号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土	m3	100			38号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(19号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			7号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.9km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(20号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1 829			8号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道1.9km BH山積0.80m3

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.386			9号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 300				
普通作業員	人	2 ¹				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3 ¹ 200			10号単価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

機械築立(土羽)整形工
砂、砂質土、礫質土、粘性土

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.900				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			11号単価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 A≦0.5m²
 運搬50m以下 600*600t=1.6mm

代価表

(24号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
コルゲートU字フレーム(A形) 600×600 t=1.6mm	m	10				
砕石 RC-40 0～40mm L=14.3km	m ³	6.500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0.412			12号単価表 83頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

面並べ緑化土のう
60*40cm 種肥付

代価表

(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう製作 黒色種子帯付30kg詰600~620*480	袋	10			39号代価表 54頁	
計						
1 袋 当 り						

山腹コルゲートフレーム据付 A≦0.5m2
運搬50m以下 600*600t=1.6mm

代価表

(26号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
コルゲートU字フレーム(A形) 600×600 t=1.6mm	m	10				
砕石 RC-40 0～40mm L=14.3km	m3	6.500				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.412			12号単価表 83頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

面並べ緑化土のう
60*40cm 種肥付

代価表

(27号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう製作 黒色種子帯付30kg詰600~620*480	袋	10			39号代価表 54頁	
計						
1 袋 当 り						

ふとんかご据付 (かご工(A))
高50cm・幅120cm 4.0(#8)*15*50*12

代価表

(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
特殊作業員	人	0 800				
普通作業員	人	2 100				
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×50×120	m	10				
詰石 割栗石 150～200mm 現着	m ³	5 700				
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m ²	18 190				
止杭(かご工用) L=1.8m D=9cm	本	10			40号代価表 55頁	
バック杓(排対3次) クロー型・山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	時間	2 900			13号単価表 84頁	
計						
1 m 当り						

丸太柵工
柵高0.5m 杭木L=1.80m

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm 先削加工	本	13 330				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	27 780				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	4 190				
普通作業員	人	2				
計						
1 m 当り						

丸太柵工【官給材】
柵高0.5m 杭木L=1.80m

代価表

(31号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm 先削加工	本	13	330			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	27	780			
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	4	190			
普通作業員	人	2				
計						
1 m 当り						

人力積込 不整地運搬車

代価表

(34号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 t 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.2km 砂利、玉石類

代価表

(36号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.512			8号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.513			7号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

止杭(かご工用)
L=1.8m D=9cm

代価表

(40号代価表)

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.600				
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	10				
計						
1本当り						

プレキャスト集水桝設置 1000kg超え1500kg以下
運搬50m以下

代価表

(41号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	時間	3.200			15号単価表 86頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	締固め機械費用
計						
1基当り						

基礎砕石工
0.15m

代価表

(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
基礎砕石 RC-40	m3	1.680				1.40×(1+0.20)
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.645			16号単価表 87頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

プレキャスト集水桝設置 1500kg超え1700kg以下
運搬50m以下

代価表

(43号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.400				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	時間	3.500			15号単価表 86頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	締固め機械費用
計						
1基当り						

基礎砕石工
0.15m

代価表

(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
基礎砕石 RC-40	m3	2.040				1.70×(1+0.20)
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.645			16号単価表 87頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.7km 鋼材その他

代価表

(45号代価表)

100 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0 ¹ 809			8号単価表 79頁	
計						
1 t 当り						

雨量計設置撤去

代価表

(46号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(48号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

生コンクリート
 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(53号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 21-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

(7号単価表)

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1420				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 970				
軽油 パトロール給油	L	89 ¹ 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 ¹ 180				
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(9号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

(12号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	37				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	供用日	1	580			
計						
1日当り						

単価表

(14号単価表)

1 時間 当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

(15号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

点在経費条件一覧

山形森林管理署最上支署
令和7年度 銅山川地区(古水川)地すべり防止工事

補正項目	合計金額	施工箇所1	施工箇所2	
	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	治山・地すべり防止工事	治山・地すべり防止工事	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	計上する	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	
ICT間接費補正	補正なし	補正なし	補正なし	
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	10	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	
復興係数補正	補正なし	補正なし	補正なし	