

# 西松倉沢災害関連緊急治山工事

---

---

山形森林管理署最上支署

---

# 本工事費内訳書

西松倉沢災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
溪間工	式	1					費目行
治山土工（西松倉沢）	式	1					工種行
作業土工	式	1					種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	401	200				1号明細書 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込+ルーズ 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	242	600				2号明細書 13頁
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B 地山の掘削+ルーズ+ルーズ	m3	83	100				3号明細書 14頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	102	100				4号明細書 15頁
岩盤掘削面整形	m2	55	100				5号明細書 16頁
岩盤清掃	m2	55	100				6号明細書 17頁
埋戻し 転圧有り	m3	158	600				7号明細書 18頁
埋戻し 転圧無し	m3	243	600				8号明細書 19頁
治山ダム工（西松倉沢）	式	1					工種行
西松倉沢NO.1コンクリート谷止工	式	1					種別行
堤体コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	570	500				9号明細書 20頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
打継面清掃	m3	570	500				10号明細書 21頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	69	400				11号明細書 22頁
残存有孔化粧型枠工 表面仕上げ有り	m2	212					12号明細書 23頁
鋼製有孔残存型枠工	m2	267	600				13号明細書 24頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	5	300				14号明細書 25頁
伸縮打継目設置 瀝青質目地板(アスファルト系) t=10	m2	57					15号明細書 26頁
止水板設置 FF・200mm*5mm	m	17					16号明細書 27頁
円筒型水抜 管径φ300	m	8	400				17号明細書 28頁
鉄筋建込(水平打継面挿し鉄筋) D型	本	738					18号明細書 29頁
昇降階段取付一切 鉄筋 φ19mm	本	6					19号明細書 30頁
堤名板 堤名板規格	枚	1					20号明細書 31頁
キャットウォーク	m	107	900				21号明細書 32頁
丸太一本筋工 杭木L=0.6m 杭間隔0.8m	m	23	800				22号明細書 33頁
人工張芝工(ハリシバ伏工)	m2	63	100				23号明細書 34頁

## 本工事費内訳書

西松倉沢災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側壁工・袖隠工（西松倉沢）	式	1			種別行
側壁コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	4 800			24号明細書 35頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	15 800			14号明細書 25頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニル管(VU管) φ50mm	m	1 500			25号明細書 36頁
袖隠 木製枠工(ユニット式)	m	27			26号明細書 37頁
治山土工（下松倉沢）	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	24 500			1号明細書 12頁
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B 地山の掘削+ルーズ	m3	78 900			27号明細書 38頁
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B 地山の掘削+ルーズ+ルーズ	m3	187 900			3号明細書 14頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	0 700			4号明細書 15頁
岩盤掘削面整形	m2	125 100			5号明細書 16頁
岩盤清掃	m2	125 100			6号明細書 17頁
埋戻し 転圧有り	m3	2 300			7号明細書 18頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し 転圧無し	m3	101	100				8号明細書 19頁
治山ダム工（下松倉沢）	式	1					工種行
下松倉沢NO.1コンクリート谷止工	式	1					種別行
堤体コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	350	300				28号明細書 39頁
打継面清掃	m3	350	300				10号明細書 21頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	72	800				11号明細書 22頁
残存有孔化粧型枠工 表面仕上げ有り	m2	132	800				12号明細書 23頁
鋼製有孔残存型枠工	m2	171					13号明細書 24頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	4	700				14号明細書 25頁
伸縮打継目設置 瀝青質目地板(アスファルト系) t=10	m2	39					15号明細書 26頁
止水板設置 FF・200mm*5mm	m	10					16号明細書 27頁
円筒型水抜 管径φ300	m	3	600				17号明細書 28頁
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型	本	398					18号明細書 29頁
昇降階段取付一切 鉄筋 φ19mm	本	6					19号明細書 30頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤名板 堤名板規格	枚	1			20号明細書 31頁
キャットウォーク	m	44 700			21号明細書 32頁
人工張芝工（ハリシバ伏工）	m <sup>2</sup>	7 500			23号明細書 34頁
袖隠工（下松倉沢）	式	1			種別行
袖隠 木製枠工(ユニット式)	m	15			26号明細書 37頁
小口並べ緑化土のう	m <sup>2</sup>	1 300			29号明細書 40頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路・作業ヤード整備工	式	1			種別行
重機自走路作設	m <sup>3</sup>	90			30号明細書 41頁
現道補修 敷厚0.2m	m <sup>3</sup>	169 600			31号明細書 42頁
敷鉄板設置・撤去	m <sup>2</sup>	399 900			32号明細書 43頁
鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日 86枚	式	1			33号明細書 44頁
大型土のう工 製作・設置 耐候性	袋	163			34号明細書 45頁

## 本工事費内訳書

西松倉沢災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 撤去	袋	163			35号明細書 46頁
仮橋設置撤去	式	1			36号明細書 47頁
H形鋼 賃料 H-250 (71.8) 180日以内	式	1			37号明細書 48頁
敷鉄板設置・撤去	m <sup>2</sup>	376 700			38号明細書 49頁
しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日	式	1			39号明細書 50頁
樹脂製簡易踏切マット設置工	式	1			40号明細書 51頁
産業廃棄物処理 (大型土のう)	m <sup>3</sup>	0 700			41号明細書 52頁
産業廃棄物運搬 小型車 (2tクラス) 20kmまで (14km)	回	1			42号明細書 53頁
水替工 (西松倉沢)	式	1			種別行
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	箇所	1			43号明細書 54頁
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	8			44号明細書 55頁
桶廻水 桶製作・据付・撤去等一切	m	18			45号明細書 56頁
桶廻水 桶脚据付・撤去等一切 2型 脚高2m	基	9			46号明細書 57頁
大型土のう工 製作・設置	袋	30			47号明細書 58頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 撤去	袋	30			35号明細書 46頁
水替工（下松倉沢）	式	1			種別行
水替ポンプ 据付・撤去（小口径）揚程10m以下	個所	1			43号明細書 54頁
ポンプ 運転（作業時排水）小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満（ポンプ径100mm*1台）	日	6			44号明細書 55頁
桶廻水 桶製作・据付・撤去等一切	m	40			45号明細書 56頁
桶廻水 桶脚据付・撤去等一切 2型 脚高2m	基	20			46号明細書 57頁
工事看板等	式	1			種別行
工事標示板取付・撤去 鉄板 メラニン仕上げ	基	1			48号明細書 59頁
木製工事用看板工	個所	1			49号明細書 60頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 9頁
安全費	式	1			2号内訳書 10頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術管理費	式	1			3号内訳書 11頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道14km 往復	t	68 970			44号代価表 104頁	22*1524*3048 802kg 86枚 敷鉄板
仮設材運搬 製品L≦12m 片道14km 往復	t	65 610			44号代価表 104頁	22*1524*3048 810kg 81枚 縞鋼板
仮設材運搬 製品L≦12m 片道14km 往復	t	10 770			44号代価表 104頁	H形鋼250 71.8kg 50m 3箇所
軽量踏切マット 運搬費	回	2			45号代価表 105頁	往復
計						

安全費

# 内訳書

( 2号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計設置撤去	個所	1			46号代価表 106頁	
雨量計 7日巻	日	180				
計						

### 内訳書

( 3号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議開催経費	式	1				
計						

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	1			1号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込+ルーズ 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	1			1号代価表 61頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	1			2号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

岩石掘削(機械)  
1300kg級 軟岩(I)B 地山の掘削+ルーズ+ルーズ

( 3号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B	m3	1			3号代価表 63頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			2号代価表 62頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			2号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

( 4号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤掘削面整形

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し  
転圧有り

# 明細書

( 7号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			1号単価表 109頁	
普通作業員	人	4				
振動ロー(未排対) ハンドガレ式・質量0.8~1.1t	日	1 350			2号単価表 110頁	
タンパ締固	m3	10			7号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
転圧無し

# 明細書

( 8号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対3次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			3号単価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

堤体コンクリート  
18-8-40 BB W/C 60%以下

( 9号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日	m3	1			8号代価表 68頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			9号代価表 69頁	
生コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	1 070				署見積 1.00×(1+0.07)
計						
1 m3 当り						

打継面清掃

# 明細書

( 10号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃工	m3	1			10号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

圧送管組立・撤去  
L=150m未満

( 11号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	1			11号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

残存有孔化粧型枠工  
表面仕上げ有り

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 400				
型わく工	人	2 800				
普通作業員	人	4 200				
鋼製有孔残存化粧型枠 H1,000×L1,000×T38mm 8.5kg/枚	枚	100				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

100 m2当り

鋼製有孔残存型枠工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 400				
型わく工	人	2 800				
普通作業員	人	2 800				
鋼製有孔残存化粧型枠 H1,000×L1,000×T38mm 8.5kg/枚	枚	100				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			12号代価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

伸縮打継目設置  
 瀝青質目地板(アスファルト系) t=10

( 15号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	1			13号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

止水板設置  
FF・200mm\*5mm

# 明細書

( 16号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 FF・200mm*5mm	m	1			14号代価表 74頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 17号明細書 )

円筒型水抜  
管径φ300

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型水抜 φ300mm	m	1			15号代価表 75頁	
計						
1 m 当り						

## 明細書

鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型

（ 18号明細書 ）

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	1			16号代価表 76頁	
計						
1本当り						

# 明細書

昇降階段取付一切  
鉄筋 φ19mm

( 19号明細書 )

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
昇降階段取付等一切 鉄筋 φ19mm	本	1					17号代価表 77頁	
計								
1本当り								

堤名板  
堤名板規格

## 明細書

( 20号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付一切	枚	1			18号代価表 78頁	
計						
1枚当り						

キャットウォーク

# 明細書

( 21号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1					19号代価表 79頁	
計								
1 m 当り								

# 明細書

丸太一本筋工  
杭木L=0.6m 杭間隔0.8m

( 22号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太一本筋工 杭木L=0.6m 杭間隔0.8m	m	1			20号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

人工張芝工（ハリシバ伏工）

# 明細書

( 23号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人工張芝工（ハリシバ伏工）	m2	1			21号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

側壁コンクリート  
18-8-40 BB W/C 60%以下

( 24号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日	m3	1			22号代価表 82頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			9号代価表 69頁	
生コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	1.070				署見積 1.00×(1+0.07)
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ  
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm (大口) (JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 26号明細書 )

10 m当り

袖隠  
木製枠工(ユニット式)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠工(ユニット式) (中詰:割栗石-機械) 山積0.8m3(平積0.6m3)	m	10			23号代価表 83頁	
木製枠工 (高耐久処理木材) 45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=1500mm	基	6	670			
詰石 50～150	m3	2	700			
吸出防止材 厚さ t=10mm以上 合繊不織布 (強度指定無し)	m2	5	250			
計						
1 m 当り						

# 明細書

岩石掘削(機械)  
1300kg級 軟岩(I)B 地山の掘削+ルーズ

( 27号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B	m3	1			3号代価表 63頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			2号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

堤体コンクリート  
18-8-40 BB W/C 60%以下

( 28号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	1			24号代価表 84頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			9号代価表 69頁	
生コンクリート 18-8-40 BB W/C 60%以下	m3	1 070				署見積 1.00×(1+0.07)
計						
1 m3 当り						

# 明細書

小口並べ緑化土のう

( 29号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小口並べ緑化土のう	m2	1			25号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 30号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利</small>	m3	1			26号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修  
敷厚0.2m

# 明細書

( 31号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無	m2	1			27号代価表 87頁	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	23				100m2×0.2m×1.15
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 32号明細書 )

敷鉄板設置・撤去

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			28号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

鋼板賃料 22\*1524\*3048  
供用180日 86枚

( 33号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日	枚	86			29号代価表 89頁	
計						
1式当り						

# 明細書

大型土のう工 製作・設置  
耐候性

( 34号明細書 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			30号代価表 90頁	
計						
1袋当り						

大型土のう工 撤去

明細書

( 35号明細書 )

1袋当たり

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1					31号代価表 91頁	
計								
1袋当たり								

# 明細書

( 36号明細書 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)	m2	125	400				32号代価表 92頁	
計								
1 式 当 り								

H形鋼 賃料  
H-250 (71.8) 180日以内

# 明細書

( 37号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
H形鋼 H-250 (71.8) 180日以内	t・日	1,938	600					50m×0.0718t×3箇所×180日
H形鋼(賃貸)整備費 H-250 71.8kg/m	t	10	770					
計								
1式当り								

敷鉄板設置・撤去

# 明細書

( 38号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			28号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

しま鋼板賃料 22\*1524\*3048  
供用180日

# 明細書

( 39号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日	枚	81			33号代価表 93頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 40号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
樹脂製簡易踏切マット設置・撤去	m <sup>2</sup>	4 800			34号代価表 94頁	敷鉄板の労務部係引用 0.5m×0.8m×12枚
樹脂製簡易踏切マット賃料	枚/月	72				12枚×6か月
基本料	枚	12				
計						
1式当り						

産業廃棄物処理  
(大型土のう)

# 明細書

( 41号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処理費	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

産業廃棄物運搬  
小型車（2 t クラス）20kmまで（14km）

( 42号明細書 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型車（2 t クラス）20kmまで	台	1				国土交通省距離制運賃表
計						
1 回 当 り						

# 明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下

( 43号明細書 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			35号代価表 95頁	
計						
1 個 所 当 り						

# 明細書

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm\*1台)

( 44号明細書 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			36号代価表 96頁	
計						
1日当り						

# 明細書

桶廻水 桶製作・据付・撤去等一切

( 45号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 070				
洋 釘(鉄丸くぎ) N- 75 #10 184本/kg	Kg	0 090				
ビニール 厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	m	1 480				
角材損料 (桶廻水用) 造スギ 10×10×400cm 損率60%	m3	0 003			37号代価表 97頁	
丸太損料 (桶廻水用) 造スギ 3.6~4.0m 損率60%	m3	0 007			38号代価表 98頁	
合板損料 (桶廻水用) コンクリート型枠用合板使用 損率60%	m2	1 800			39号代価表 99頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 46号明細書 )

1基当り

桶廻水 桶脚据付・撤去等一切  
2型 脚高2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 080				
丸太損料（桶廻水用） 造スギ 3.6～4.0m 損率60%	m3	0 089			40号代価表 100頁	
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 760				
計						
1基当り						

大型土のう工 製作・設置

# 明細書

( 47号明細書 )

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			41号代価表 101頁	
計						
1袋当り						

工事標示板取付・撤去  
鉄板 メラニン仕上げ

## 明細書

( 48号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			42号代価表 102頁	
計						
1 基 当 り						

# 明細書

木製工事用看板工

( 49号明細書 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防蝕剤塗布を行う	基	1			43号代価表 103頁	
計						
1 個 所 当 り						

# 代価表

( 1号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0 637			4号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

2号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

片状の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A  
普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			4号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

岩石掘削(機械)  
1300kg級 軟岩(I)B

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 170			5号単価表 113頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0	400					
普通作業員	人	2	300					
計								
1 m2 当り								

# 代価表

( 5号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 6号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3				
タンパ・ランマ 5h 質量60~80kg	日	3			6号単価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日

# 代価表

( 8号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			7号単価表 115頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)  
無筋構造物

# 代価表

( 9号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

# 代価表

( 10号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

圧送管組立・撤去  
L=150m未満

# 代価表

( 11号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 900				
計						
1 m 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

## 代価表

( 12号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 13号代価表 )

目地板設置 t=10  
 瀝青質目地板(アスファルト系)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 760				
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	11 200				
計						
1 m2 当り						

止水板設置  
FF・200mm\*5mm

# 代価表

( 14号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	0 480				
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	10 400				
計						
1 m 当り						

円筒型水抜 φ300mm

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 030				
シームレスチューブ 内径300×4m	本	0 250				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	0 300				
計						
1 m 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

# 代価表

( 16号代価表 )

100本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720				
異形棒鋼 SD295A D16mm	t	0 280				
鉄筋加工(普) 16-25mm	t	0 280			8号単価表 116頁	
計						
1本 当り						

昇降階段取付等一切  
鉄筋 φ19mm

# 代価表

( 17号代価表 )

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 010				
鉄筋工	人	0 020				
普通作業員	人	0 120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16~25mm	t	0 030				
計						
1本当り						

堤名板取付一切

# 代価表

( 18号代価表 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	300			
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1枚当り						

足場工(キャットウォーク)

# 代価表

( 19号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

丸太一本筋工  
杭木L=0.6m 杭間隔0.8m

# 代価表

( 20号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12 500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5 560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 790				
普通作業員	人	0 090				柵木取付
普通作業員	人	0 500				杭打
計						
1 m 当り						

人工張芝工（ハリシバ伏工）

## 代価表

( 21号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
間伐材利用植生シート 1.0m×10.0m	m2	110				建設物価2025.2月号
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日

( 22号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			7号単価表 115頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

木製砕工(ユニット式)  
 (中詰:割栗石-機械) 山積0.8m3(平積0.6m3)

# 代価表

( 23号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 090				
普通作業員	人	0 340				
バックホ(排対3次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	0 540			9号単価表 117頁	
計						
1 m 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

( 24号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 圧送管75m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			10号単価表 118頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

小口並べ緑化土のう

# 代価表

( 25号代価表 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.510				
緑化(植生)土のう 黒色種子帯付 30kg詰 600~620×480	袋	17				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

( 26号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			4号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 27号代価表 )

砂利舗装工(機械)  
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 690				
ハック材(排対2次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			11号単価表 119頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

# 代価表

( 28号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			12号単価表 120頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						



大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

## 代価表

( 30号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 278				製作・設置
特殊作業員	人	0 278				製作・設置
普通作業員	人	0 278				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0 278			13号単価表 121頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 31号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			14号単価表 122頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

# 代価表

覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)

( 32号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 900				
とび工	人	4 600				
溶接工	人	2 100				
普通作業員	人	5 100				
ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	2 900				
諸雑費	%	3			諸雑費	設置 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
土木一般世話役	人	1 800				
とび工	人	2 700				
溶接工	人	1 300				
普通作業員	人	3 200				
ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1 800				
諸雑費	%	4			諸雑費	撤去 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
計						
1 m2 当り						



樹脂製簡易踏切マット設置・撤去

# 代価表

( 34号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
普通作業員	人	0 590				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 35号代価表 )

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			15号単価表 123頁	
計						
1箇所当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

## 代価表

( 36号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			16号単価表 124頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						





合板損料（桶廻水用）  
 コンクリート型枠用合板使用 損率60%

## 代価表

( 39号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート用 型枠用合板 1.2*60*180cm	枚	0.560				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 40号代価表 )

丸太損料 (桶廻水用)  
造スギ L=3.6~4.0m 損率60%

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm	m3	0 600				
計						
1 m3 当り						

大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

## 代価表

( 41号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 278				製作・設置
特殊作業員	人	0 278				製作・設置
普通作業員	人	0 278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 278			13号単価表 121頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1袋当り						

工事標示板 取付け・撤去一切  
鋼板 メラニン仕上げ

## 代価表

( 42号代価表 )

10箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標示板 工事用PR版	セット	1				
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	m3	6 400			47号代価表 107頁	
工事標示板 敷設・撤去	回	10			48号代価表 108頁	
計						
1箇所当り						

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

## 代価表

( 43号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0 016			17号単価表 125頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0 023			18号単価表 126頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0 019			19号単価表 127頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0 007			20号単価表 128頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0 004			21号単価表 129頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0 003			22号単価表 130頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

# 代価表

( 44号代価表 )

仮設材運搬 製品L≦12m  
片道14km 往復

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						







# 代価表

( 48号代価表 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 740				
普通作業員	人	1 680				
普通作業員	人	0 370				
普通作業員	人	0 780				
計						
1 回 当 り						





# 単価表

( 3号単価表 )

1 時間 当り

バックホ (排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ [排出ガス対策型 (第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						



# 単価表

( 5号単価表 )

1 時間 当り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0 170				
計						
1 時間 当り						

タンパ・ランマ 5h  
質量60~80kg

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンダード	L	4 500				
ランマ 質量60~80kg	日	1 380				
計						
1日当り						



鉄筋加工 (普)  
16-25mm

# 単価表

( 8号単価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
鉄筋工	人	0 900				
普通作業員	人	0 600				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 t 当り						













# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 15号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 パトロール給油	L	40				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						















# 単価表

( 23号単価表 )

1日当り

バックホ (排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	108				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	1	460			
計						
1日当り						

## 経費条件表

山形森林管理署最上支署  
西松倉沢災害関連緊急治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】