

令和7年度 銅山川地区直轄地すべり防止工事12

山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹工	式	1			費目行
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
人工張芝工（ハリシバ伏工）	m2	141 200			1号代価表 8頁
山腹基礎工	式	1			工種行
コンクリート舗装工	式	1			種別行
人力舗設 20cm未満	m2	672 300			2号代価表 9頁
路盤紙敷設 ｸﾗﾌﾟ紙系	m2	672 300			3号代価表 10頁
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	672 300			4号代価表 11頁
砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 40~0mm	m2	672 300			5号代価表 12頁
地すべり防止工	式	1			費目行
排水トンネル補修工	式	1			工種行
ひび割れ補修工 トンネル内部補修	式	1			種別行
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長区分25m以上 525.3m 6,782個	構造物	1			6号代価表 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長区分25m以上 61.6m 328個	構造物	1			7号代価表 14頁
集排水ボーリング孔洗浄工	式	1			工種行
集排水ボーリング孔洗浄工 井内作業	m	5,009 300			8号代価表 15頁
集水井内足場設置・撤去工	回	5			9号代価表 16頁
井戸蓋工(ライフプレート土留工法)設置 φ3.5m亜鉛メッキ品2分割467.0kg	基	8			10号代価表 17頁
井戸蓋工(ライフプレート土留工法)撤去	基	8			11号代価表 18頁
集水井用安全柵(耐雪型)設置	基	8			12号代価表 19頁
集水井用安全柵撤去	基	8			13号代価表 20頁
仮設工	式	1			費目行
水替工	式	1			工種行
ポンプ運転(常時排水)発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満 揚程15m	日	30			14号代価表 21頁
水替ポンプ据付・撤去	箇所	2			15号代価表 22頁
その他	式	1			工種行
木製工事用看板枠工	基	1			16号代価表 23頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去	式	1			17号代価表 24頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 L12m以内 20km迄	t	4 810				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	2 410				
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
気象観測 雨量計設置・撤去	箇所	1			20号代価表 27頁	
雨量計 7 日 巻	日	210				
計						

技術管理費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議経費	式	1				
計						

人工張芝工（ハリシバ伏工）

代価表
(1号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハリシバ伏工	m2	1			1号単価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

人力舗設
20cm未満

代価表

(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 080				
特殊作業員	人	3 350				
普通作業員	人	6 380				
生コンクリート 18-8-40 普通	m3	15 600				100×0.15×(1+0.04)
諸雑費	%	27			諸雑費	舗設機械、養生材料等
計						
1 m2 当り						

(3号代価表)

[illegible]

10 頁

(4号代価表)

100 m²当り

[illegible]

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 40~0mm

代価表
(5号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 990				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	17 400				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3 100			2号単価表 29頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			3号単価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長区分25m以上 525.3m 6,782個

代価表
(6号代価表)

1 構造物当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 著しい制約(1.14)	人	30	467			
特殊作業員 著しい制約(1.14)	人	50	429			
普通作業員 著しい制約(1.14)	人	37	296			
接着剤 エポキシ	k g	417	300			メーカー価格
シール材 エポキシ	k g	291	600			メーカー価格
低圧注入器具	個	6,782				
諸雑費	%	6			諸雑費	器具、ディスクサンダーの替え刃、電力
計						
1 構造物 当り						

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長区分25m以上 61.6m 328個

代価表
(7号代価表)

1 構造物当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 時間的制約(1.06)	人	3 573				
特殊作業員 時間的制約(1.06)	人	5 914				
普通作業員 時間的制約(1.06)	人	4 374				
接着剤 エポキシ	k g	20				メーカー価格
シール材 エポキシ	k g	14 100				メーカー価格
低圧注入器具	個	328				
諸雑費	%	6			諸雑費	器具、ディスクサンダーの替え刃、電力
計						
1 構造物 当り						

集排水ボーリング孔洗浄工
井内作業

代価表
(8号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.043				
特殊作業員	人	0.087				
普通作業員	人	0.043				
諸雑費	%	16			諸雑費	高圧洗浄機賃料、工事中水中ポンプ賃料、軸流フ
計						
1 m 当り						

集水井内足場設置・撤去工

代価表
(9号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 430				
とび工	人	0 720				
普通作業員	人	0 510				
諸雑費	%	11			諸雑費	軸流ファン(軸流式)、足場板、角材、安全ネット等
計						
1 回 当 り						

井戸蓋工(ライフプレート土留工法)設置
φ3.5m亜鉛メッキ品2分割467.0kg

代価表
(10号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.222				
特殊作業員	人	0.444				
普通作業員	人	0.222				
クローラレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0.222			4号単価表 31頁	
集水井天蓋 φ3.5m 亜鉛メッキ品 2分割 467.0kg	枚	1				
計						
1 基 当 り						

井戸蓋工(ライフプレート土留工法)撤去

代価表
(11号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.111				
特殊作業員	人	0.222				
普通作業員	人	0.111				
クローラークレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0.111			4号単価表 31頁	
計						
1 基 当 り						

12号代価表

(12号代価表)

1 基当り

[illegible]

集水井用安全柵撤去

代価表
(13号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去工	式	1				
計						
1 基 当り						

(14号代価表)

1 日 当 り

21 頁

水替ポンプ据付・撤去

代価表

(15号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			7号単価表 34頁	
計						
1 箇所 当り						

木製工事用看板枠工

代価表

(16号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.016			8号単価表 35頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.023			9号単価表 36頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.019			10号単価表 37頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.007			11号単価表 38頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			12号単価表 39頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			13号単価表 40頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			18号代価表 25頁	
計						
1 基 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(17号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	14			19号代価表 26頁	3m敷鉄板1枚、6m敷鉄板1枚
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	210				210日
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	210				210日
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	1				
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1 式 当 り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表
(18号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立：組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 130				現場設置：看板設置
計						
1 基 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 295			14号単価表 41頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表
(20号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

ハリシバ伏工

単価表

(1号単価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
間伐材利用植生シート 一重ネット	m2	110				建設物価2025. 2月
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

工事用水中ポンプ（賃料）
口径200mm揚程15m程度

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中ポンプ 賃料 口径200mm揚程15m程度	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

(6号单価表)

デーゼル35.0KVA

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(8号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(9号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(10号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

(11号单価表)

[illegible]

1 m3当り

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(12号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(13号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

(14号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

経費条件表

山形森林管理署最上支署
令和7年度 銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅻ

[illegible]