

業 務 数 量 内 訳 書

業 務 名 黒森治山工事実施設計

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
	直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)				式	1		
			山腹工測量 踏査選点	外業 0.5ha以上1.0ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0.5		
			山腹工測量 山腹平面測量	総面積0.5ha以上1.0ha未満 1~2箇所	h a	0.5		
			山腹工測量 山腹縦断測量	縦断面図1/100~1/500	m	270		
			山腹工測量 山腹横断測量	横断面図1/100 延長100m以上	横断	2		
			山腹工測量 平面図作成B	内業 縮尺1/200~500 0.3ha以上0.6ha未満	件	1		
			旅費交通費		式	1		
			基準日額		式	1		
		電子成果品作成費			式	1		
直接測量費					式	1		
間接測量費					式	1		
	諸経費				式	1		
測量業務価格					式	1		
	直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)				式	1		
			設計計画		件	1		
			現地調査	外業 山腹工事 0.5ha以上1.0ha未満 工種c:上記a、bが1箇所に混在した	件	1		
			基本事項検討	内業 山腹工事	件	1		
			施設設計等	内業 山腹工事 0.5ha以上1.0ha未満 施設設計・設計図作成 c:上記a、bが	件	1		
			施設設計等	内業 山腹工事 0.5ha以上1.0ha未満 数量計算 c:上記a、bが1箇所に混在	件	1		
			施設設計等	内業 山腹工事 0.5ha以上1.0ha未満 照査 c:上記a、bが1箇所に混在した	件	1		

業務数量内訳書

業 務 名 黒森治山工事実施設計

[illegible]