

令和8年度 林分条件調査表

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 森林管理署 | 山形森林管理署最上支署        |
| 物件番号  | 1                  |
| 物件名   | 森林環境保全整備事業(西郡国有林外) |

| 林小班  | 保安林種別等 | 主要樹種 | 林齢 | 事業区分      | 伐採方法       | 面積<br>ha | 伐採率<br>% | 平均胸高直径<br>cm | 立木資材量 |                      |                   | 生産量                 |                     |                     | 予定作業量    |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |               |         |               |                          | 最寄り市町村からの距離<br>km             | 備考 |                        |                |              |                      |  |        |        |      |  |
|------|--------|------|----|-----------|------------|----------|----------|--------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----|------------------------|----------------|--------------|----------------------|--|--------|--------|------|--|
|      |        |      |    |           |            |          |          |              | 本数    | 材積<br>m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /本 | N<br>m <sup>3</sup> | L<br>m <sup>3</sup> | 計<br>m <sup>3</sup> | 伐倒<br>方法 | 集・運材                 |                      | 小運搬巻立                |                      |                      |                        | 森林作業道作設              |               | 林地保全    |               | 土場作設等<br>h               |                               |    | 砂利数量<br>m <sup>3</sup> | 薬剤散布<br>(スミハイ) | 鉄板規格+枚数      |                      |  |        |        |      |  |
|      |        |      |    |           |            |          |          |              |       |                      |                   |                     |                     |                     |          | 数量<br>m <sup>3</sup> | 方式<br>m <sup>3</sup> | 数量<br>m <sup>3</sup> | フォワーダ<br>片道運搬距離<br>m | 数量<br>m <sup>3</sup> | グラブ付トラク<br>片道運搬距離<br>m | 数量<br>m <sup>3</sup> | 林地傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br>m | 2種<br>編組<br>m |                          |                               |    |                        |                |              | 緑化<br>m <sup>2</sup> |  |        |        |      |  |
| 8に   | 水かん    | スギ   | 30 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 11.32    | 33       | 22           | 3,199 | 1,211                | 0.38              | 691                 | 60                  | 751                 | 全木       | 1,211                | プロセッサ                | 751                  | 1807                 | 751                  |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  |        | 真室川町役場 | 12.2 |  |
| 8る2  | 水かん    | スギ   | 56 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.18     | 33       | 30           | 399   | 376                  | 0.94              | 219                 | 15                  | 234                 | 全木       | 376                  | プロセッサ                | 234                  | 1756                 | 234                  |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 12.2   |      |  |
| 8る4  | 水かん    | スギ   | 53 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐4残) | 0.84     | 33       | 28           | 226   | 139                  | 0.62              | 85                  | 1                   | 86                  | 全木       | 139                  | プロセッサ                | 86                   | 1591                 | 86                   |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 12.2   |      |  |
| 9な   | 水かん    | スギ   | 59 | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 0.96     | 17       | 20           | 114   | 40                   | 0.35              | 24                  |                     | 24                  | 全木       | 40                   | プロセッサ                | 24                   | 749                  | 24                   |                        |                      |               |         |               | 0.45m <sup>2</sup><br>14 | C-80<br>mm <sup>2</sup><br>48 |    |                        |                | 6m×8枚×180日間  |                      |  |        | 真室川町役場 | 12.1 |  |
| 9う1  |        | スギ   | 56 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.00     | 33       | 32           | 883   | 907                  | 1.03              | 556                 | 6                   | 562                 | 全木       | 907                  | プロセッサ                | 562                  | 116                  | 562                  |                        |                      |               |         |               | 0.45m <sup>2</sup><br>28 | C-80<br>mm <sup>2</sup><br>48 |    |                        |                | 6m×32枚×180日間 |                      |  |        | 真室川町役場 | 11.1 |  |
| 9う4  |        | スギ   | 53 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.26     | 33       | 28           | 445   | 340                  | 0.76              | 209                 | 1                   | 210                 | 全木       | 340                  | プロセッサ                | 210                  | 1182                 | 210                  |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 11.8   |      |  |
| 9う7  | 水かん    | スギ   | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 0.25     | 25       | 22           | 39    | 17                   | 0.44              | 9                   | 2                   | 11                  | 全木       | 17                   | プロセッサ                | 11                   | 930                  | 11                   |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 12.2   |      |  |
| 9う9  | 水かん    | スギ   | 53 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.18     | 33       | 28           | 35    | 27                   | 0.77              | 17                  |                     | 17                  | 全木       | 27                   | プロセッサ                | 17                   | 400                  | 17                   |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 11.4   |      |  |
| 9う10 | 水かん    | スギ   | 53 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.09     | 33       | 28           | 21    | 14                   | 0.67              | 8                   |                     | 8                   | 全木       | 14                   | プロセッサ                | 8                    | 1492                 | 8                    |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  | 真室川町役場 | 11.4   |      |  |
| 9う11 | 水かん    | スギ   | 53 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.10     | 33       | 32           | 20    | 22                   | 1.10              | 13                  |                     | 13                  | 全木       | 22                   | プロセッサ                | 13                   | 1482                 | 13                   |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  |        | 真室川町役場 | 11.4 |  |
| 9の   | 水かん    | スギ   | 63 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.71     | 25       | 30           | 416   | 267                  | 0.64              | 142                 | 23                  | 165                 | 全木       | 267                  | プロセッサ                | 165                  | 410                  | 165                  |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  |        | 真室川町役場 | 11.6 |  |
| 9お   | 水かん    | スギ   | 69 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.00     | 25       | 34           | 135   | 89                   | 0.66              | 41                  | 14                  | 55                  | 全木       | 89                   | プロセッサ                | 55                   | 448                  | 55                   |                        |                      |               |         |               |                          |                               |    |                        |                |              |                      |  |        | 真室川町役場 | 11.6 |  |
| 合計   |        |      |    |           |            | 25.89    |          |              | 5,932 | 3,449                | 0.58              | 2,014               | 122                 | 2,136               |          | 3,449                |                      | 2,136                |                      | 2,136                |                        |                      |               |         |               | 0.45m <sup>2</sup><br>42 | C-80<br>mm <sup>2</sup><br>48 |    |                        |                | 1,800        | 6m×40枚               |  |        |        |      |  |

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。  
2 面積は伐採面積とする。  
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩: 0° ~ 20°、中: 20° ~ 30°、急: 30° 以上  
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。  
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。  
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編組および沢については、作業計画図に図示する。  
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度 林分条件調査表

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 森林管理署 | 山形森林管理署最上支署          |
| 物件番号  | 2                    |
| 物件名   | 森林環境保全整備事業(下小又山固有林外) |

| 林小班  | 保安林種別等 | 主要樹種 | 林齢 | 事業区分      | 伐採方法       | 面積<br>ha | 伐採率<br>% | 平均胸高直径<br>cm | 立木資材量 |                      |                   | 生産量                 |                     |                     | 予定作業量 |                      |       |                      |                      |                      |                           |                      |               |         | 最寄り市町村からの距離<br>km | 備考                       |               |                        |                |              |           |                      |  |                            |      |                                   |
|------|--------|------|----|-----------|------------|----------|----------|--------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|--|----------------------------|------|-----------------------------------|
|      |        |      |    |           |            |          |          |              | 本数    | 材積<br>m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /本 | N<br>m <sup>3</sup> | L<br>m <sup>3</sup> | 計<br>m <sup>3</sup> | 伐倒    |                      | 集・造材  |                      | 小運搬巻立                |                      |                           | 森林作業道作設              |               | 林地保全    |                   |                          | 土場作設等<br>h    | 砂利数量<br>m <sup>3</sup> | 裏割散布<br>(スエバウ) | 鉄板規格*枚数      |           |                      |  |                            |      |                                   |
|      |        |      |    |           |            |          |          |              |       |                      |                   |                     |                     |                     | 方法    | 数量<br>m <sup>3</sup> | 方式    | 数量<br>m <sup>3</sup> | フォワード<br>片道運搬距離<br>m | 数量<br>m <sup>3</sup> | クラフプル付きトラク<br>片道運搬距離<br>m | 数量<br>m <sup>3</sup> | 林地傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br>m |                   |                          |               |                        |                |              | 2種編柵<br>m | 緑化<br>m <sup>2</sup> |  |                            |      |                                   |
| 57い  | 水かん    | スギ   | 73 | 誘導伐       | 複層伐        | 1.21     | 50       | 38           | 715   | 1,200                | 1.68              | 732                 | 8                   | 740                 | 全木    | 1,200                | プロセッサ | 740                  | 362                  | 740                  | 9,580                     | 740                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 17.4 | 指定土場ヘトラック小運搬<br>・スギコン(小花粉) 2,450本 |
| 57ほ  | 水かん    | スギ   | 70 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.32     | 25       | 48           | 176   | 414                  | 2.35              | 252                 | 3                   | 255                 | 全木    | 414                  | プロセッサ | 255                  | 118                  | 255                  | 10,600                    | 255                  | 緩             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 18.4 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 57か  | 水かん    | スギ   | 49 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 7.75     | 25       | 28           | 1,038 | 846                  | 0.82              | 492                 | 21                  | 513                 | 全木    | 846                  | プロセッサ | 513                  | 502                  | 513                  | 11,700                    | 513                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 57よ  | 水かん    | スギ   | 47 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 0.82     | 25       | 22           | 108   | 48                   | 0.44              | 24                  | 4                   | 28                  | 全木    | 48                   | プロセッサ | 28                   | 1,177                | 28                   | 11,700                    | 28                   | 急             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58わ  | 水かん    | スギ   | 50 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 3.56     | 25       | 32           | 419   | 415                  | 0.99              | 248                 | 6                   | 254                 | 全木    | 415                  | プロセッサ | 254                  | 218                  | 254                  | 10,500                    | 254                  | 緩             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 18.4 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58わ1 | 水かん    | スギ   | 49 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 0.18     | 25       | 28           | 31    | 17                   | 0.55              | 11                  |                     | 11                  | 全木    | 17                   | プロセッサ | 11                   | 25                   | 11                   | 10,700                    | 11                   | 急             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 18.4 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58か  | 水かん    | スギ   | 49 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 1.5      | 25       | 30           | 227   | 192                  | 0.85              | 114                 | 3                   | 117                 | 全木    | 192                  | プロセッサ | 117                  | 140                  | 117                  | 10,800                    | 117                  | 緩             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 18.7 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58た  | 水かん    | スギ   | 50 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 3.8      | 25       | 32           | 445   | 444                  | 1.00              | 265                 | 6                   | 271                 | 全木    | 444                  | プロセッサ | 271                  | 166                  | 271                  | 11,300                    | 271                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.1 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58そ  | 水かん    | スギ   | 47 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 3.07     | 25       | 30           | 429   | 375                  | 0.87              | 201                 | 20                  | 221                 | 全木    | 375                  | プロセッサ | 221                  | 126                  | 221                  | 11,700                    | 221                  | 中             |         |                   | 0.45m <sup>2</sup><br>70 | C-80mm<br>120 |                        |                | 6m×20枚×180日間 |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58つ  | 水かん    | スギ   | 48 | 保護伐       | 列状間伐(1伐3残) | 6.19     | 25       | 30           | 908   | 823                  | 0.91              | 508                 | 2                   | 510                 | 全木    | 823                  | プロセッサ | 510                  | 307                  | 510                  | 11,700                    | 510                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58ね  | 水かん    | スギ   | 46 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 3.93     | 25       | 34           | 493   | 531                  | 1.08              | 318                 | 7                   | 325                 | 全木    | 531                  | プロセッサ | 325                  | 367                  | 325                  | 11,700                    | 325                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58ね1 | 水かん    | スギ   | 48 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 0.37     | 25       | 30           | 33    | 30                   | 0.91              | 18                  |                     | 18                  | 全木    | 30                   | プロセッサ | 18                   | 659                  | 18                   | 11,700                    | 18                   | 急             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58な  | 水かん    | スギ   | 47 | 誘導伐       | 列状間伐(1伐3残) | 3.75     | 25       | 30           | 519   | 458                  | 0.88              | 245                 | 24                  | 269                 | 全木    | 458                  | プロセッサ | 269                  | 644                  | 269                  | 11,700                    | 269                  | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 19.5 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 58な  | 水かん    | スギ   | 30 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.22     | 25       | 22           | 202   | 88                   | 0.44              | 55                  |                     | 55                  | 全木    | 88                   | プロセッサ | 55                   | 513                  | 55                   | 8,350                     | 55                   | 中             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 16.2 | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 76は4 | 水かん    | スギ   | 27 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.84     | 33       | 18           | 318   | 65                   | 0.20              | 39                  | 1                   | 40                  | 全木    | 65                   | プロセッサ | 40                   | 267                  | 40                   |                           |                      |               |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 7.9  |                                   |
| 76は5 | 水かん    | スギ   | 28 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.00     | 25       | 20           | 245   | 65                   | 0.27              | 38                  | 3                   | 41                  | 全木    | 65                   | プロセッサ | 41                   | 405                  | 41                   |                           |                      |               |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 7.9  |                                   |
| 76へ  | 水かん    | スギ   | 27 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.29     | 33       | 18           | 480   | 100                  | 0.21              | 61                  | 1                   | 62                  | 全木    | 100                  | プロセッサ | 62                   | 105                  | 62                   | 100                       | 62                   | 緩             |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 7.6  | 指定土場ヘトラック小運搬                      |
| 77は  | 水かん    | スギ   | 95 | 育成受光伐     | 複層伐        | 1.92     | 40       | 38           | 289   | 469                  | 1.62              | 290                 |                     | 290                 | 全木    | 469                  | プロセッサ | 290                  | 284                  | 290                  |                           |                      |               |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 8.7  |                                   |
| 78ろ1 | 水かん    | スギ   | 56 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 4.32     | 33       | 28           | 1,147 | 686                  | 0.60              | 336                 | 90                  | 426                 | 全木    | 686                  | プロセッサ | 426                  | 2,057                | 426                  |                           |                      |               |         |                   | 0.45m <sup>2</sup><br>21 | C-80mm<br>30  |                        |                | 6m×10枚×180日間 |           |                      |  | 真室川町役場                     | 10.0 |                                   |
| 78ろ2 | 水かん    | スギ   | 55 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.95     | 33       | 24           | 504   | 246                  | 0.49              | 129                 | 24                  | 153                 | 全木    | 246                  | プロセッサ | 153                  | 1,969                | 153                  |                           |                      |               |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 10.0 |                                   |
| 78ろ3 | 水かん    | スギ   | 54 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.27     | 33       | 30           | 1,044 | 839                  | 0.80              | 472                 | 48                  | 520                 | 全木    | 839                  | プロセッサ | 520                  | 2,073                | 520                  |                           |                      |               |         |                   |                          |               |                        |                |              |           |                      |  | 真室川町役場                     | 10.0 |                                   |
| 合計   |        |      |    |           |            | 55.26    |          |              | 9,770 | 8,351                | 0.85              | 4,848               | 271                 | 5,119               |       | 8,351                |       | 5,119                |                      | 5,119                | 3,649                     |                      |               |         |                   | 0.45m <sup>2</sup><br>91 | C-80mm<br>150 |                        |                | 7,200        | 6m×30枚    |                      |  | 地持總付1.21ha スギコン(小花粉)2,450本 |      |                                   |

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩: 0° ~ 20°、中: 20° ~ 30°、急: 30° 以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。



