

工種別数量内訳書

工事名 南山林道災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	253		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	158		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	19		
埋戻し	小規模 土砂	m3	59		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	9.3		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	146.8		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	6.9		
コルゲートパイプ	径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)	m	13		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	27.5		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	41.5		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		