

# 工種別数量内訳書

工事名 水上林道災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（水上林道）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	143		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	200		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	13		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	143		
埋戻し	小規模 土砂	m3	48		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12.6		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.4		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	152		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し	m3	152		
胴込・裏込材（碎石）	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	93.8		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.5		
目地材	厚10mm	m2	23.9		
直接工事費		式	1		

