

工種別数量内訳書

工 事 名 水上林道災害復旧工事(2)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	掘削・積込 オープンカット	m3	430		
掘削(土砂)	片切掘削(人力併用機械掘削)	m3	1285		
掘削(土砂)	掘削 オープンカット	m3	187		
ルーズな状態の積込	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1051		
不整地運搬車運搬工	運搬距離=65m	m3	1468		
疎林除根		m	365		
支障木処理工		基	1		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1682		
路面工		式	1		
路床掘削		m3	156		
砂利路盤工 敷厚 10cm		m3	155.4		
現場内碎石運搬	運搬距離=183m	m3	165		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	8		
法面工		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)		m2	871		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1013		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断溝		式	1		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*2000mmor1000mm 19kg 3種 落蓋式	m	4		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	4		
管渠工		式	1		
基礎材	基礎砕石工 0.3m RC-40	m3	6		
コルゲートパイプ	φ600 t=1.6mm	m	21.4		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	39		
流末工		式	1		
ふとんかご		m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	0.9		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		