

工種別数量内訳書

工 事 名 大沢川林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（大沢川①）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	58		
掘削(土砂) バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	97		
盛土工		式	1		
盛土(流用土) 路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	5		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	97		
盛土(運搬)	片道0.8km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	7		
作業土工		式	1		
床掘り バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	108		
埋戻し	小規模 土砂	m3	51		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	117		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生シート	緑化シート 肥料袋無し 標準品	m2	116.7		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁		式	1		
垂直擁壁		式	1		
標準ブロック・L型金網(組立・設置)		m2	18.5		
根石ブロック(組立・設置)		m2	5.5		
端部用金網(組立・設置)		m2	8.9		
中詰工	裏込砕石 再生クワッシュラン40~0	m3	22.8		
裏込工	裏込砕石 クワッシュラン40~0	m3	8.2		
垂直擁壁資材		式	1		
天端調整コンクリート	現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	5.1		
目地材	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	0.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
敷均コンクリート	現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.3		
基礎砕石工	0.1m 再生クラッシュラン40 ⁰	m3	1.3		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所)	m	15.4		
側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	25		
プレキャストU型側溝資材		式	1		
基礎砕石	再生クラッシュラン40 ⁰ (資材のみ)	m3	1.8		
U型側溝据付(再設置)	L=600 60kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所)	m	9.6		
側溝蓋板布設(再設置)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	20		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工(簡易舗装)		式	1		
路盤	箱堀(アスファルト)	m3	13		
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	61.2		
表層	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度アスコン(13) 無し	m2	61.2		
防護柵工		式	1		
路側防護柵工		式	1		
ガードレール	耐雪型Gr-A2~5-B2(資材込)	m	11		
プレキャストガードレール基礎工		m	11		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	61.2		
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.7		
排水構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去再設置	L=600 60kg/個以下 再利用撤去 4週7休以上 4週8休未満(現場閉所)	m	9.6		
側溝蓋撤去再設置	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去 4週7休以上 4週8休未満(現場閉所)	枚	20		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	10t 30kmまで 処分費込	式	1		
林道開設・改良(大沢川②)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	17		
掘削(土砂) バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	18		
盛土工		式	1		
盛土(流用土) 路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	205		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	16		
路面工		式	1		
路盤	路床掘削 t=10	m3	18		
碎石路面	敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ・締固め	m3	17.5		
作業土工		式	1		
床掘り バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	489		
床掘り	軟岩 I B	m3	12		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	231		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部) 盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	47		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生シート	緑化シート 肥料袋無し 標準品	m2	47.2		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁		式	1		
垂直擁壁		式	1		
標準ブロック・L型金網(組立・設置)		m2	98		
根石ブロック(組立・設置)		m2	14		
端部用金網(組立・設置)		m2	40.6		
中詰工	裏込碎石 再生クワッシュラン40 ^φ	m3	135.8		
中詰工	裏込碎石 クワッシュラン40 ^φ	m3	19.9		
裏込工	裏込碎石 クワッシュラン40 ^φ	m3	18.7		
垂直擁壁資材		式	1		
天端調整コンクリート	現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7.2		
目地材	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	0.5		
敷均コンクリート	現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
基礎砕石工	0.1m 再生クラッシュラン40~0	m3	4.2		
現場打ちコンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	9.6		
現場打ちコンクリート基礎型枠	一般型枠 小型構造物	m2	17.9		
目地材	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	7.5		
かご工		式	1		
鋼製かご枠組立設置		m2	9		
かご枠工資材		式	1		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
コルゲートパイプ 1,000mm	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	11.2		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4		
ふとんかご	設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込	m	4		
防護柵工		式	1		
路側防護柵工		式	1		
ガードレール	耐雪型Gr-A2~5-B2(資材込)	m	28		
プレキャストガードレール基礎工		m	28		
視線誘導標		基	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し 構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休(現場閉所)	m3	14.9		
排水構造物撤去工		式	1		
暗渠排水管撤去	撤去 波状管 700~1,000mm	m	7		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	10t 30km 処分費込	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13.9		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道開設・改良 (大沢川③)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2		
掘削(土砂) バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	4		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 片道 0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4		
路面工		式	1		
路盤	路床掘削 t=10	m3	5		
碎石路面	敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 バックホウ・締固め	m3	4.5		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	78		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	83		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	4		
擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁		式	1		
鋼製L型擁壁		式	1		
林道開設・改良 (大沢川④)		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
掘削(土砂) バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	155		
盛土工		式	1		
盛土(流用土) 路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	146		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 片道 0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	155		
盛土(運搬)	片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	11		
路面工		式	1		
路盤	路床掘削 t=10	m3	18		
砕石路面	敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 バックホリ・締固め	m3	18		
作業土工		式	1		
床掘り バックホリ床掘 林道工事における 施工土量5000m3未満	ローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・ 砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	561		
掘削(岩石)	大型ブレイカ掘削 軟岩Ⅱ ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	57		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	382		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部) 盛土法面整形 (削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	86		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生シート	緑化シート 肥料袋無し 標準品	m2	86.3		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁		式	1		
垂直擁壁		式	1		
標準ブロック・L型金網(組立・設置)		m2	94.5		
根石ブロック(組立・設置)		m2	16		
端部用金網(組立・設置)		m2	32		
中詰工	裏込砕石 再生クラッシュラン40~0	m3	141.9		
中詰工	裏込砕石 クラッシュラン40~0	m3	19.9		
裏込工	裏込砕石 クラッシュラン40~0	m3	22.2		
垂直擁壁資材		式	1		
天端調整コンクリート	現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	8.2		
目地材	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	0.6		
敷均コンクリート	現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.7		
基礎砕石工	0.1m 再生クラッシュラン40~0	m3	4.7		
現場打ちコンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型 車割増無し 一般養生 現場内小運搬無し	m3	12.1		
現場打ちコンクリート基礎型枠	一般型枠 小型構造物	m2	25.5		
目地材	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	10.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
かご工		式	1		
鋼製かご枠組立設置		m2	17.5		
かご枠工資材		式	1		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
ボックスカルバート 1.80×1.80 1.0m	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)	m	13		
基礎コンクリート	コンクリート人力打設 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準	m3	3.8		
防護柵工		式	1		
路側防護柵工		式	1		
ガードレール	耐雪型Gr-A2～5-B2(資材込)	m	32		
プレキャストガードレール基礎工		m	32		
視線誘導標		基	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休(現場閉所)	m3	52		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 2000mm	m	14.4		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	19		
ポンプ排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	個所	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		

