大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
林道開設･改良（大沢川①）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	58			1号明細書 17頁
掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	97			2号明細書 18頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)　路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	5			3号明細書 19頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	97			4号明細書 20頁
盛土(運搬) 片道0.8km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	7			5号明細書 21頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	108			6号明細書 22頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	51			7号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	117			8号明細書 24頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生ｼｰﾄ 緑化シート　肥料袋無し　標準品	m2	116.700			9号明細書 25頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁	式	1			種別行
垂直擁壁	式	1			細別行
標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）	m2	18.500			10号明細書 26頁
根石ブロック（組立・設置）	m2	5.500			11号明細書 27頁
端部用金網（組立・設置）	m2	8.900			12号明細書 28頁
中詰工 裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	22.800			13号明細書 29頁
裏込工 裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	8.200			14号明細書 30頁
垂直擁壁資材	式	1			15号明細書 31頁
天端調整コンクリート 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生	m3	5.100			16号明細書 32頁
目地材 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.800			17号明細書 33頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷均コンクリート 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1.300			18号明細書 34頁
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1.300			19号明細書 35頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
Ｕ型側溝据付 L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	15.400			20号明細書 36頁
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	25			21号明細書 37頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝資材	式	1			22号明細書 38頁
基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0（資材のみ）	m3	1.800			23号明細書 39頁
Ｕ型側溝据付（再設置） L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	9.600			24号明細書 40頁
側溝蓋板布設（再設置） ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	20			25号明細書 41頁
舗装工	式	1			工種行
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(簡易舗装)	式	1			種別行
路盤 箱堀（アスファルト）	m3	13			26号明細書 42頁
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	61.200			27号明細書 43頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	61.200			28号明細書 44頁
防護柵工	式	1			工種行
路側防護柵工	式	1			種別行
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 耐雪型Gr-A2～5-B2(資材込)	m	11			29号明細書 45頁
プレキャストガードレール基礎工	m	11			30号明細書 46頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	61.200			31号明細書 47頁
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	6.700			32号明細書 48頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去再設置 L=600 60kg/個以下 再利用撤去　4週7休以上4週8休未満 (現場閉所)	m	9.600			33号明細書 49頁
側溝蓋撤去再設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　再利用撤去　4週7休以上4週8休未満 (現場閉所)	枚	20			34号明細書 50頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 10t　30kmまで　　処分費込	式	1			35号明細書 51頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
林道開設･改良（大沢川②）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	17			36号明細書 52頁
掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	18			37号明細書 53頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)　路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	205			38号明細書 54頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	16			39号明細書 55頁
路面工	式	1			種別行
路盤 路床掘削　t=10	m3	18			40号明細書 56頁
砕石路面 敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め	m3	17.500			41号明細書 57頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	489			42号明細書 58頁
床掘り 軟岩ＩＢ	m3	12			43号明細書 59頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	231			44号明細書 60頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部)　盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	47			45号明細書 61頁
法面整形(切土部) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			46号明細書 62頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生ｼｰﾄ 緑化シート　肥料袋無し　標準品	m2	47 200			47号明細書 63頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁	式	1			種別行
垂直擁壁	式	1			細別行
標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）	m2	98			48号明細書 64頁
根石ブロック（組立・設置）	m2	14			49号明細書 65頁
端部用金網（組立・設置）	m2	40 600			50号明細書 66頁
中詰工 裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	135 800			51号明細書 67頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中詰工 裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	19.900			52号明細書 68頁
裏込工 裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	18.700			53号明細書 69頁
垂直擁壁資材	式	1			54号明細書 70頁
天端調整コンクリート 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生	m3	7.200			55号明細書 72頁
目地材 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.500			56号明細書 73頁
敷均コンクリート 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	4.200			57号明細書 74頁
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	4.200			58号明細書 75頁
現場打ちコンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	9.600			59号明細書 76頁
現場打ちコンクリート基礎型枠 一般型枠 小型構造物	m2	17.900			60号明細書 77頁
目地材 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	7.500			61号明細書 78頁
かご工	式	1			種別行
鋼製かご枠組立設置	m2	9			62号明細書 79頁
かご枠工資材	式	1			63号明細書 80頁
排水構造物工	式	1			工種行

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断溝工	式	1			種別行
コルゲートパイプ　1,000㎜ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800㎜以上1,200㎜以下	m	11.200			64号明細書 81頁
基礎砕石 0.3m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	4			65号明細書 82頁
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm*幅120cm　止杭打込	m	4			66号明細書 83頁
防護柵工	式	1			工種行
路側防護柵工	式	1			種別行
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 耐雪型Gr-A2～5-B2(資材込)	m	28			29号明細書 45頁
プレキャストガードレール基礎工	m	28			67号明細書 84頁
視線誘導標	基	4			68号明細書 85頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	14.900			69号明細書 86頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
暗渠排水管撤去 撤去 波状管 700~1,000㎜	m	7			70号明細書 87頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	15 300			71号明細書 88頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 10t　30km　処分費込	式	1			72号明細書 89頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	13 900			73号明細書 90頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	式	1			74号明細書 91頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事原価	式	1			
林道開設･改良（大沢川③）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2			75号明細書 92頁
掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	4			76号明細書 93頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	4			77号明細書 94頁
路面工	式	1			種別行
路盤 路床掘削　t=10	m3	5			78号明細書 95頁
砕石路面 敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め	m3	4 500			79号明細書 96頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	78			80号明細書 97頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	83			81号明細書 98頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	4			82号明細書 99頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製Ｌ型擁壁	式	1			種別行
鋼製L型擁壁	式	1			83号明細書 100頁
林道開設･改良（大沢川④）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3			84号明細書 101頁
掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	155			85号明細書 102頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)　路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	146			86号明細書 103頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	155			87号明細書 104頁
盛土(運搬) 片道0.4km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	11			88号明細書 105頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路面工	式	1			種別行
路盤 路床掘削　t=10	m3	18			89号明細書 106頁
砕石路面 敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め	m3	18			90号明細書 107頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	561			91号明細書 108頁
掘削（岩石） 大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ　ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	57			92号明細書 109頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	382			93号明細書 110頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部)　盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	86			94号明細書 111頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生ｼｰﾄ 緑化シート　肥料袋無し　標準品	m2	86 300			95号明細書 112頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁	式	1			種別行

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
垂直擁壁	式	1			細別行
標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）	m2	94 500			96号明細書 113頁
根石ブロック（組立・設置）	m2	16			97号明細書 114頁
端部用金網（組立・設置）	m2	32			50号明細書 66頁
中詰工 裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	141 900			98号明細書 115頁
中詰工 裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	19 900			99号明細書 116頁
裏込工 裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	22 200			100号明細書 117頁
垂直擁壁資材	式	1			101号明細書 118頁
天端調整コンクリート 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生	m3	8 200			102号明細書 120頁
目地材 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0 600			103号明細書 121頁
敷均コンクリート 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	4 700			104号明細書 122頁
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	4 700			105号明細書 123頁
現場打ちコンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	12 100			106号明細書 124頁
現場打ちコンクリート基礎型枠 一般型枠 小型構造物	m2	25 500			107号明細書 125頁

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
目地材 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	10.500			108号明細書 126頁
かご工	式	1			種別行
鋼製かご枠組立設置	m2	17.500			109号明細書 127頁
かご枠工資材	式	1			110号明細書 128頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
ボックスカルバート　1.80×1.80　1.0m 据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	m	13			111号明細書 129頁
基礎コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　無筋構造物 一般養生 小運搬無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準	m3	3.800			112号明細書 130頁
防護柵工	式	1			工種行
路側防護柵工	式	1			種別行
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 耐雪型Gr-A2～5-B2(資材込)	m	32			29号明細書 45頁
プレキャストガードレール基礎工	m	32			113号明細書 131頁
視線誘導標	基	4			114号明細書 132頁
構造物撤去工	式	1			工種行

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物取壊し工	式	1			種別行
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	52			115号明細書 133頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型　2000mm	m	14	400		116号明細書 134頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			117号明細書 135頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	19			118号明細書 136頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	個所	1			119号明細書 137頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	式	1			120号明細書 138頁
直接工事費	式	1			

大沢川林道災害復旧工事（当初）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削(土砂)
土砂 小規模 小規模(標準)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			1号代価表 140頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 2号明細書 ）

掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害な	m3	1			2号代価表 141頁	[R7治山林道必携･上巻P206]
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)　路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 142頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計						
1 m3 当り						

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 143頁	[R7治山林道必携･上巻P227]
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			5号代価表 144頁	[R7治山林道必携･上巻P251]
計						
1 m3 当り						

盛土(運搬)
片道0.8km 粘性・砂・砂質・礫質土

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運搬 片道0.8km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			6号代価表 145頁	[R7治山林道必携・上巻P251]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			7号代価表 146頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 6号明細書 ）

床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			8号代価表 147頁	[R7治山林道必携･上巻P204]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 7号明細書 ）

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			9号代価表 148頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計						
1 m3 当り						

法面整形(切土部)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 149頁	[R7治山林道必携･上巻P234]
計						
1 m2 当り						

植生ｼｰﾄ
緑化シート　肥料袋無し　標準品

明細書

（　9号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化シート 肥料袋無し　標準品	m	1				
計						
1 m2 当り						

標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）

明細書

（　10号明細書　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			1号単価表 250頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
計						
1 m2 当り						

根石ブロック（組立・設置）

明細書

（　　11号明細書　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	3.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			2号単価表 251頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

端部用金網（組立・設置）

明細書

（　12号明細書　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	3				[R8.3]
計						
1 m2 当り						

明細書

中詰工
裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　13号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			11号代価表 150頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

裏込工
裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（　14号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			12号代価表 151頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

垂直擁壁資材

明細書

（　15号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
標準ブロック	m2	18 500				
L形金網100形	m2	9				
L形金網150形	m2	9 500				
根石ブロック100型	m2	5 500				
端部用金網50型	m2	4				
端部用金網100型	m2	1 350				
端部用金網150型	m2	3 500				
中詰保護シート	m	55 500				
計						
1 式 当り						

天端調整コンクリート
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			13号代価表 152頁	[R7治山林道必携・上巻P1467]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 17号明細書 ）

目地材
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			14号代価表 153頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

明細書

敷均コンクリート
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し　一般養生･特殊養生(練炭)

（ 18号明細書 ）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			15号代価表 154頁	[R7治山林道必携･上巻P1465]
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（ 19号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	1			16号代価表 155頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
計						
1 m3 当り						

Ｕ型側溝据付
L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）

明細書

（ 20号明細書 ）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
Ｕ型側溝据付 L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
１ ｍ 当り						

側溝蓋板布設
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）

明細書

（　21号明細書　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 枚 当り						

プレキャストU型側溝資材

明細書

（　　22号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U形溝用ふた 2種[300] ３００　Ｌ６０ｃｍ	枚	25				[0680]
鉄筋コンクリートU字溝[300B] ３００Ｂ　３０×３０×６０ｃｍ	個	25				[0664]
計						
1 式 当り						

基礎砕石
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0（資材のみ）

明細書

（　23号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
再生クラッシャーラン(大沢川林道1号) 0-40 mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 24号明細書 ）

Ｕ型側溝据付（再設置）
L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
Ｕ型側溝据付 L=600 60kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
１ ｍ 当り						

側溝蓋板布設（再設置）
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）

明細書

（　25号明細書　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 枚 当り						

路盤
箱堀（アスファルト）

明細書

（　26号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			17号代価表 156頁	[R7治山林道必携･上巻P204]
計						
1 m3 当り						

明細書

（　27号明細書　）

下層路盤(車道･路肩部)
100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
下層路盤(車道･路肩部) 80mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	1			18号代価表 157頁	[R7治山林道必携･上巻P1685]
計						
1 m2 当り						

明細書

表層
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し　　(28号明細書)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	1			19号代価表 158頁	[R7治山林道必携･上巻P1699]
計						
1 m2 当り						

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
耐雪型Gr-A2～5-B2(資材込)

明細書

(29号明細書)

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
耐雪型Gr-A2～5-B2	m	1				
計						
1 m 当り						

プレキャストガードレール基礎工

明細書

（　　30号明細書　　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.220				[R8.3]
普通作業員	人	0.670				[R8.3]
特殊作業員	人	0.220				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.220			3号単価表 252頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
プレキャストブロック H480×B1100×L2000	個	5				
間詰コンクリート	m3	0.100				
止め型枠	m2	0.260				
諸雑費	%	16			諸雑費	
計						
1 m 当り						

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

明細書

（ 31号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			20号代価表 159頁	[R7治山林道必携・上巻P1739]
計						
1 m2 当り						

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

明細書

（ 32号明細書 ）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	1			21号代価表 160頁	[R7治山林道必携・上巻P1742]
計						
1 m 当り						

U型側溝撤去再設置
L=600 60kg/個以下 再利用撤去　4週7休以上4週8休未満（現場閉所）

明細書

（　33号明細書　）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
Ｕ型側溝撤去 L=600 60kg/個以下 再利用撤去　月単位の4週8休（現場閉所）	m	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 m 当り						

側溝蓋撤去再設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　再利用撤去　4週7休以上4週8休未満（現場閉所）

明細書

（　34号明細書　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
側溝蓋板撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　再利用撤去　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 枚 当り						

明細書

（　35号明細書　）

殻運搬処理
10t　30kmまで　　処分費込

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	2 500			22号代価表 161頁	[R7治山林道必携・上巻P1612]
アスファルト殻処分	t	5 900				
計						
1 式 当り						

掘削(土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			23号代価表 162頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 37号明細書 ）

掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	1			24号代価表 163頁	[R7治山林道必携･上巻P206]
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)　路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			25号代価表 164頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土 （ 39号明細書 ）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			26号代価表 165頁	[R7治山林道必携･上巻P227]
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			27号代価表 166頁	[R7治山林道必携･上巻P251]
計						
1 m3 当り						

明細書

（　40号明細書　）

路盤
路床掘削　t=10

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路床掘削	m3	1			28号代価表 167頁	[R7治山林道必携･上巻P1035]
計						
1 m3 当り						

明細書

(41号明細書)

砕石路面
敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm	m2	100			29号代価表 168頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
締固め	m2	100			30号代価表 169頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 42号明細書 ）

床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			31号代価表 170頁	[R7治山林道必携･上巻P204]
計						
1 m3 当り						

明細書

(43号明細書)

床掘り
軟岩ＩＢ

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩ＩＢ	m3	9			32号代価表 171頁	
人力岩石掘削 軟岩ＩＢ	m3	1			33号代価表 172頁	[H27治山林道必携P114]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書

（　44号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			34号代価表 173頁	[R7治山林道必携･上巻P1424]
計						
1 m3 当り						

法面整形(盛土部)　盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(45号明細書)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			35号代価表 174頁	[R7治山林道必携･上巻P235]
計						
1 m2 当り						

法面整形(切土部)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(46号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			36号代価表 175頁	[R7治山林道必携･上巻P234]
計						
1 m2 当り						

植生ｼｰﾄ
緑化シート　肥料袋無し　標準品

明細書

（　47号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
緑化シート 肥料袋無し　標準品	m	1				
計						
1 m2 当り						

標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）

明細書

（　48号明細書　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			4号単価表 253頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
計						
1 m2 当り						

根石ブロック（組立・設置）

明細書

（　　49号明細書　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	3.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			5号単価表 254頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

端部用金網（組立・設置）

明細書

（　　50号明細書　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	3				[R8.3]
計						
1 m2 当り						

明細書

中詰工
裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　51号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			37号代価表 176頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

明細書

中詰工
裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　52号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			38号代価表 177頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

裏込工
裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（　53号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			39号代価表 178頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

垂直擁壁資材

明細書

（　　54号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
標準ブロック	m2	98				
L形金網100形	m2	31.500				
L形金網150形	m2	32				
L形金網200形	m2	13.500				
L形金網250形	m2	9				
L形金網300形	m2	12				
根石ブロック110型	m2	8.500				
根石ブロック130型	m2	2.500				
根石ブロック180型	m2	3				
端部用金網50型	m2	18.750				
端部用金網100型	m2	10.800				
端部用金網150型	m2	9.100				
端部用金網200型	m2	1.900				
中詰保護シート	m	281				

垂直擁壁資材

明細書

（　　54号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 式 当り						

天端調整コンクリート
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			40号代価表 179頁	[R7治山林道必携・上巻P1467]
計						
1 m3 当り						

明細書

(56号明細書)

目地材
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			41号代価表 180頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

明細書

敷均コンクリート
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し　一般養生･特殊養生(練炭)（　57号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			42号代価表 181頁	[R7治山林道必携･上巻P1465]
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（ 58号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	1			43号代価表 182頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
計						
1 m3 当り						

明細書

現場打ちコンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 59号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1			44号代価表 183頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計						
1 m3 当り						

現場打ちコンクリート基礎型枠
一般型枠 小型構造物

明細書

（ 60号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			45号代価表 184頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計						
1 m2 当り						

目地材
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

明細書

(61号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			46号代価表 185頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

鋼製かご枠組立設置

明細書

（　62号明細書　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
石詰工	m3	11.400			47号代価表 186頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠工資材

明細書

（　63号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
石詰 H0.5m×B1.2m	m2	9				
上蓋 B1.2m×L2.0m	枚	6				
上蓋 B0.8m×L2.0m	枚	2				
上蓋 B0.8m×L1.0m	枚	2				
側面網(基準枚数超過分)	枚	7				
割栗石(大沢川林道2号) 50-150 mm	m3	10 300				
計						
1 式 当り						

コルゲートパイプ　1,000㎜
据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800㎜以上1,200㎜以下

明細書

（　64号明細書　）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800㎜以上1,200㎜以下	m	1			48号代価表 187頁	［R7治山林道必携・上巻P1541］
コルゲートパイプ　パッキン	m	1				
計						
1 m 当り						

基礎砕石
0.3m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（ 65号明細書 ）

30 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎砕石工 0.3m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			49号代価表 188頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm*幅120cm　止杭打込

明細書

（　66号明細書　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm*幅120cm	m	10			50号代価表 189頁	[R7治山林道必携･上巻P1589]
止杭打込	本	2 300			51号代価表 190頁	[R7治山林道必携･上巻P1590]
計						
1 m 当り						

プレキャストガードレール基礎工

明細書

（　67号明細書　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.220				[R8.3]
普通作業員	人	0.670				[R8.3]
特殊作業員	人	0.220				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.220			6号単価表 255頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
プレキャストブロック H480×B1100×L2000	個	5				
間詰コンクリート	m3	0.100				
止め型枠	m2	0.260				
諸雑費	%	16			諸雑費	
計						
1 m 当り						

視線誘導標

明細書

（　68号明細書　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
視線誘導標 設置 土中建込	本	1			52号代価表 191頁	［R7治山林道必携・上巻P1059］
計						
1 基 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）

明細書

（　69号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管撤去
撤去 波状管 700~1,000㎜

明細書

（ 70号明細書 ）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
暗渠排水管 撤去 波状管 700~1,000㎜	m	1			53号代価表 192頁	[R7治山林道必携・上巻P1531]
計						
1 m 当り						

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800㎜以上1,200㎜以下

明細書

（ 71号明細書 ）

１ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800㎜以上1,200㎜以下	m	1			54号代価表 193頁	［R7治山林道必携・上巻P1541］
計						
１ ｍ 当り						

明細書

（ 72号明細書 ）

殻運搬処理
10t　30km　処分費込

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
東北運輸　10t　30km（廃プラスチック類殻処分）	回	2				38.7 t
コンクリート殻処分	t	37.200				
廃プラスチック類殻処分	k g	1,516.700				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	m3	14.900			55号代価表 194頁	[R7治山林道必携･上巻P1612]
計						
1 式 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

明細書

(73号明細書)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	1			56号代価表 195頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
計						
1 日 当り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

明細書

（ 74号明細書 ）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1			57号代価表 196頁	[R7治山林道必携･上巻P639]
計						
1 式 当り						

掘削(土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(75号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			58号代価表 197頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし　（　76号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害な	m3	1			59号代価表 198頁	[R7治山林道必携･上巻P206]
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土　　(77号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			60号代価表 199頁	[R7治山林道必携･上巻P227]
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			61号代価表 200頁	[R7治山林道必携･上巻P251]
計						
1 m3 当り						

明細書

（　78号明細書　）

路盤
路床掘削　t=10

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路床掘削	m3	1			62号代価表 201頁	[R7治山林道必携･上巻P1035]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 79号明細書 ）

砕石路面
敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm	m2	100			63号代価表 202頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
締固め	m2	100			64号代価表 203頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書

（ 80号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			65号代価表 204頁	[R7治山林道必携・上巻P1417]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書

（　81号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			66号代価表 205頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計						
1 m3 当り						

法面整形(切土部)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(82号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			67号代価表 206頁	[R7治山林道必携･上巻P234]
計						
1 m2 当り						

鋼製L型擁壁

明細書

（ 83号明細書 ）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製L型擁壁資材	式	1			68号代価表 207頁	
排水材敷設工	m	12			69号代価表 208頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	35			70号代価表 209頁	［R7治山林道必携･上巻P482］
計						
1 式 当り						

掘削(土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(84号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			71号代価表 210頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削(土砂)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし　（　85号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害な	m3	1			72号代価表 211頁	[R7治山林道必携･上巻P206]
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)　路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(86号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			73号代価表 212頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし　　片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土　　(87号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			74号代価表 213頁	[R7治山林道必携･上巻P227]
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			75号代価表 214頁	[R7治山林道必携･上巻P251]
計						
1 m3 当り						

盛土(運搬)
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

明細書

(88号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			76号代価表 215頁	[R7治山林道必携・上巻P251]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			77号代価表 216頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

明細書

(89号明細書)

路盤
路床掘削　t=10

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路床掘削	m3	1			78号代価表 217頁	[R7治山林道必携･上巻P1035]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 90号明細書 ）

砕石路面
敷均し(機械) 敷均し 10cm敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ・締固め

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm	m2	100			79号代価表 218頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
締固め	m2	100			80号代価表 219頁	[R7治山林道必携･上巻P1036]
計						
1 m3 当り						

床掘り　ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

明細書

（ 91号明細書 ）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			81号代価表 220頁	[R7治山林道必携･上巻P204]
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（岩石）
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ　ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満　（　92号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			82号代価表 221頁	[R7治山林道必携・上巻P215]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			83号代価表 222頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

明細書

（ 93号明細書 ）

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			84号代価表 223頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計						
1 m3 当り						

法面整形(盛土部)　盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(94号明細書)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			85号代価表 224頁	[R7治山林道必携･上巻P235]
計						
1 m2 当り						

植生ｼｰﾄ
緑化シート　肥料袋無し　標準品

明細書

（　95号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化シート 肥料袋無し　標準品	m	1				
計						
1 m2 当り						

標準ブロック・Ｌ型金網（組立・設置）

明細書

（　96号明細書　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			7号単価表 256頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
計						
1 m2 当り						

根石ブロック（組立・設置）

明細書

（　　97号明細書　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1.200				[R8.3]
特殊作業員	人	1.500				[R8.3]
普通作業員	人	3.200				[R8.3]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4.9t吊	日	2.300			8号単価表 257頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

中詰工
裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　98号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			86号代価表 225頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

明細書

中詰工
裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　99号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			87号代価表 226頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

裏込工
裏込砕石　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（　100号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	1			88号代価表 227頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

垂直擁壁資材

明細書

（　101号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
標準ブロック	m2	94.500				
L形金網100形	m2	25				
L形金網150形	m2	26				
L形金網200形	m2	16.500				
L形金網250形	m2	18				
L形金網300形	m2	9				
根石ブロック100型	m2	8				
根石ブロック110型	m2	1				
根石ブロック130型	m2	2.500				
根石ブロック180型	m2	4.500				
端部用金網50型	m2	12.750				
端部用金網100型	m2	11.250				
端部用金網150型	m2	7				
端部用金網200型	m2	0.950				

垂直擁壁資材

明細書

（　101号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
中詰保護シート	m	256 500				
計						
1 式 当り						

天端調整コンクリート
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(102号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			89号代価表 228頁	[R7治山林道必携・上巻P1467]
計						
1 m3 当り						

目地材
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

明細書

(103号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			90号代価表 229頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

明細書

敷均コンクリート
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し　一般養生･特殊養生(練炭)（　104号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			91号代価表 230頁	[R7治山林道必携･上巻P1465]
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

明細書

（ 105号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	1			92号代価表 231頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
計						
1 m3 当り						

明細書

現場打ちコンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 106号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1			93号代価表 232頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計						
1 m3 当り						

現場打ちコンクリート基礎型枠
一般型枠 小型構造物

明細書

（ 107号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			94号代価表 233頁	[R7治山林道必携･上巻P1630]
計						
1 m2 当り						

明細書

（ 108号明細書 ）

目地材
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			95号代価表 234頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

鋼製かご枠組立設置

明細書

（　109号明細書　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
石詰工	m3	11.400			96号代価表 235頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠工資材

明細書

（　　110号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
石詰 H0.5m×B1.2m	m2	17 500				
上蓋 B1.2m×L2.0m	m2	6				
上蓋 B1.2m×L1.0m	m2	2				
上蓋 B0.8m×L2.0m	m2	9				
上蓋 B0.8m×L1.0m	m2	3				
側面網(基準枚数超過分)	枚	11				
割栗石(大沢川林道4号) 50-150 mm	m3	199 500				
計						
1 式 当り						

明細書

(111号明細書)

ボックスカルバート　1.80×1.80　1.0m
据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準	m	1			97号代価表 236頁	[R7治山林道必携・上巻P1527]
計						
1 m 当り						

明細書

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　無筋構造物 一般養生 小運搬無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準(　112号明細書　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　無筋構造物 一般養生 小運搬無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準	m3	1			121号明細書 139頁	
計						
1 m3 当り						

プレキャストガードレール基礎工

明細書

（　113号明細書　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.220				[R8.3]
普通作業員	人	0.670				[R8.3]
特殊作業員	人	0.220				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.220			9号単価表 258頁	[R7治山林道必携･上巻P809]
プレキャストブロック H480×B1100×L2000	個	5				
間詰コンクリート	m3	0.100				
止め型枠	m2	0.260				
諸雑費	%	16			諸雑費	
計						
1 m 当り						

視線誘導標

明細書

（　　114号明細書　　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
視線誘導標 設置 土中建込	本	1			98号代価表 237頁	［R7治山林道必携・上巻P1059］
計						
1 基 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）

明細書

（　115号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				［2026・1月　標準単価【山形（豪）】］
計						
1 m3 当り						

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型　2000㎜

明細書

（　116号明細書　）

10ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	4.650			9.3×0.5	[R7.3]
計						
1 m 当り						

殻運搬処理

明細書

（　117号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 60.0km以下 良好	m3	52			99号代価表 238頁	[R7治山林道必携･上巻P1612]
東北運輸　4t　70km	回	1				125.3ｔ
コンクリート殻処分	t	122.100				
鉄くず処分	t	3.170				
計						
1 式 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

明細書

(118号明細書)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	1			100号代価表 239頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
計						
1 日 当り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

明細書

（ 119号明細書 ）

1 個所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1			101号代価表 240頁	[R7治山林道必携･上巻P639]
計						
1 個所 当り						

木製工事用看板

明細書

（　　120号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木製工事用看板	基	1			102号代価表 241頁	
計						
1 式 当り						

明細書

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　無筋構造物 一般養生 小運搬無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準(　121号明細書　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 無筋構造物 一般養生 小運搬無	m3	1			109号代価表 248頁	[H29治山林道必携・上巻P291]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18-8-40	m3	1.060				
計						
1 m3 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(　　1号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		26.01				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		11.10				
Z1	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.10		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし　（　2号代価表　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

（ 5号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.390			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.8km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

（ 6号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1 650			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし　（　7号代価表　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

（ 8号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			14号単価表 263頁	
普通作業員	人	0.300				[R8.3]床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
小規模 土砂

（ 9号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（ 10号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	2				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			15号単価表 264頁	
計						
1 m2 当り						

裏込砕石
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　11号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	再生クラッシャーラン(大沢川林道1号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

裏込砕石
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　12号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン(大沢川林道1号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) [ｸﾚｰﾝ機能付] 山積０．８ｍ３ (平積	2.43		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		33.58				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	32.10		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

（ 14号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225：関東地区,積算

代価表

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)　　(15号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		1.69				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［ｸﾚｰﾝ機能付］　山積０．８ｍ３（平積	1.69		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)　吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		30.89				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	29.74		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.97		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 16号代価表 ）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.390				[R8.3]
特殊作業員	人	0.710				[R8.3]
普通作業員	人	1.870				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道1号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			16号単価表 265頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

バｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

（ 17号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			14号単価表 263頁	
普通作業員	人	0.300				[R8.3]床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

下層路盤(車道・路肩部)
80mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

(18号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	3.95		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ロードローラ［マカダム］ 質量１０ｔ	0.49		[賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区,積算
K3	タイヤローラ 質量１３～１４ｔ	0.49		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成ﾌ
R		18.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.06		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャーラン(大沢川林道1号) 0-40 mm	74.21		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油 パトロール給油	1.50		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

表層(車道・路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し　　(　19号代価表　)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		0.43				
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t	0.26		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40~60kg		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		44.13				
R1	特殊作業員	21.50		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.43		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	4.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		55.44				
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無	55.21		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13)		建設物価R06.04.P211：東京都１４区
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.18		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z3	軽油　パトロール給油	0.04		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

（ 20号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回型］ 山積０．４５ｍ３（平	12.85		［賃料］ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］ 山積0.45m3(平積0.35m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		［R8.3］ R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52		運転手(特殊)		［R8.3］ R6.3
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		［R8.3］ R6.3
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

（ 21号代価表 ）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		15.05				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		[R8.3] R6.3
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタ（ブレード）径18インチ	22.39		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ		WEB建設R06.04：全国,積算資料R06.04
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	2.81		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

（　22号代価表　）

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		44.05				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	44.05		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		39.87				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.87		運転手(一般)		[R8.3] R6.3
Z		16.08				
Z1	軽油　パトロール給油	16.08		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　23号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		7.90				
Z1	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

代価表

(24号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(25号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

（ 27号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.390			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

（　　28号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				[R8.3]
普通作業員	人	0.600				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			17号単価表 266頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			18号単価表 267頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　　30号代価表　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			19号単価表 268頁	
計						
1 m2 当り						

バｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

代価表

（ 31号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			14号単価表 263頁	
普通作業員	人	0.300				[R8.3]床掘補助
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩ＩＢ

代価表

（　　32号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩ＩＢ 油圧式600~800kg級	m3	10			105号代価表 244頁	[R7治山林道必携・上巻P215]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			106号代価表 245頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩ＩＢ

代価表

（　　33号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	2.600				[R8.3]
普通作業員	人	1.300				[R8.3]
空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.400			20号単価表 269頁	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 〈ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ〉 20kg級	日	1.700				[R7建設機械等損料表] [0603-067-020-001]
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

（　34号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.29				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	7.79		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t　賃料	1.41		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		建設物価R06.04.P804：関東地区,積算
K3	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.09		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		8.58				
Z1	軽油　パトロール給油	8.45		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.13		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			15号単価表 264頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(36号代価表)

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	2				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			15号単価表 264頁	
計						
1 m2 当り						

裏込砕石
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　37号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	再生クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

裏込砕石
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　38号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

裏込砕石
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　39号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

(40号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積０．８ｍ３ (平積	2.43		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		33.58				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	32.10		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

（ 41号代価表 ）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225：関東地区,積算

代価表

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)

(42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.69				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ［ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積０．８ｍ３ (平積	1.69		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		30.89				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	29.74		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.97		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 43号代価表 ）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.390				[R8.3]
特殊作業員	人	0.710				[R8.3]
普通作業員	人	1.870				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			16号単価表 265頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 44号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	58.85		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

（ 45号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		[R8.3] R6.3

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

（ 46号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225：関東地区,積算

石詰工

代価表

（　　47号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3			21号単価表 270頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計						
1 m3 当り						

代価表

（　48号代価表　）

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(	2.11		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径１０００×Ｔ２　めっき	76.92		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		建設物価R06.04.P385：全国（沖縄除
Z2	軽油　パトロール給油	1.20		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

基礎砕石工
0.3m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 49号代価表 ）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.550				[R8.3]
特殊作業員	人	1.010				[R8.3]
普通作業員	人	2.670				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道2号) 0-40 mm	m3	36				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.920			16号単価表 265頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ60cm*幅120cm

代価表

（ 50号代価表 ）

１ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		5.22				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.22		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		WEB建設R06.04：関東地区,積算資料R(
Z2	割栗石(大沢川林道2号) 50-150 mm	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

止杭打込

代価表

（　　51号代価表　　）

1本当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		[R8.3] R6.3
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ　径9cm　長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm　皮付 先端加工		WEB建設R06.04：東京23区,積資別冊R(

視線誘導標 設置
土中建込

代価表

（ 52号代価表 ）

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 100				[R8.3]
視線誘導標 土中 両面 径100以下	基	10				
計						
1 本 当り						

暗渠排水管
撤去 波状管 700~1,000mm

代価表

（ 53号代価表 ）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.80				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	18.80		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		75.94				
R1	普通作業員	49.74		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.04		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	5.03		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	4.13		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		5.26				
Z1	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.26		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

（ 54号代価表 ）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		6.15				
Z1	軽油　パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好(55号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		40.77				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	40.77		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		[R8.3] R6.3
Z		14.41				
Z1	軽油　パトロール給油	14.41		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

代価表

(56号代価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			22号単価表 271頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾞ賃料
計						
1 日 当り						

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

代価表

(57号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				[R8.3]
普通作業員	人	1.040				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.240			23号単価表 272頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　58号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		7.90				
Z1	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(59号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(60号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

（ 61号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.390			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

（　　62号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				[R8.3]
普通作業員	人	0.600				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			17号単価表 266頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm

代価表

(63号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道3号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			18号単価表 267頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　64号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			19号単価表 268頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

（ 65号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		[R8.3] R6.3
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

（　　66号代価表　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		8.95				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制 山積0.45m3(平積0.35m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.58		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油　パトロール給油	2.72		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.83		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（ 67号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	2				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			15号単価表 264頁	
計						
1 m2 当り						

鋼製L型擁壁資材

代価表

（　　68号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
LXｳｫｰﾙ H5000×2000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）	m	14				[3135][R8.2局見積【山形（豪）】]
側面板 EX-50×200×6×6　H=500　植生ﾏｯﾄ付	枚	10				[3136][R8.2局見積【山形（豪）】]
排水材 板状両面排水材　B=300㎜、t=10㎜	m	12				[3137][R8.2局見積【山形（豪）】]
計						
1 式 当り						

排水材敷設工

代価表

（　　69号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 300				[R8.3]
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表

（　　70号代価表　　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.180				[R8.3]
普通作業員	人	1.460				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.800			24号単価表 273頁	
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(71号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788 : 東京23区,積算

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし （ 72号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(73号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(74号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			11号単価表 260頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			12号単価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

（　75号代価表　）

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 390			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

（　76号代価表　）

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性･砂･砂質･礫質土

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.930			13号単価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし （ 77号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

（　78号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				[R8.3]
普通作業員	人	0.600				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			17号単価表 266頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0-40mm

代価表

(79号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道4号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			18号単価表 267頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　　80号代価表　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			19号単価表 268頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

（ 81号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			14号単価表 263頁	
普通作業員	人	0.300				[R8.3]床掘補助
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

代価表

（ 82号代価表 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.790			25号単価表 274頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

代価表

(83号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 430			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

（　84号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.29				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	7.79		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t　賃料	1.41		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		建設物価R06.04.P804：関東地区,積算
K3	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.09		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		8.58				
Z1	軽油　パトロール給油	8.45		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.13		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(85号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			15号単価表 264頁	
計						
1 m2 当り						

裏込砕石
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　86号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	再生クラッシャーラン(大沢川林道4号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

裏込砕石
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　87号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン(大沢川林道4号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

裏込砕石
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　88号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		4.22				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	4.20		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン(大沢川林道4号) 0-40 mm	21.99		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都１７区
Z2	軽油　パトロール給油	4.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

代価表

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

(89号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積０．８ｍ３ (平積	2.43		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		33.58				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	32.10		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

（ 90号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225：関東地区,積算

代価表

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)　　(91号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		1.69				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［ｸﾚｰﾝ機能付］　山積０．８ｍ３（平積	1.69		［賃料］ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.8m3(平積0.6m3)　吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801：関東地区,積算
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		［R8.3］ R6.3
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		［R8.3］ R6.3
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		［R8.3］ R6.3
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		［R8.3］ R6.3
Z		30.89				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	29.74		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ
Z2	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.97		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 92号代価表 ）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.390				[R8.3]
特殊作業員	人	0.710				[R8.3]
普通作業員	人	1.870				[R8.3]
再生クラッシャーラン(大沢川林道4号) 0-40 mm	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			16号単価表 265頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 93号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	58.85		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R06.04：東京都１７区（生コ

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

（ 94号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		[R8.3] R6.3

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

（ 95号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225：関東地区,積算

石詰工

代価表

（　　96号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3			26号単価表 275頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計						
1 m3 当り						

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

代価表

（ 97号代価表 ）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		2.57				
K1	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	1.30		［賃料］ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 25t吊		建設物価R06.04.P809：関東地区,積算
R		12.92				
R1	普通作業員	3.25		普通作業員		［R8.3］ R6.3
R2	土木一般世話役	1.71		土木一般世話役		［R8.3］ R6.3
R3	特殊作業員	1.56		特殊作業員		［R8.3］ R6.3
Z		84.51				
Z1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	84.51		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		整備局 R06.04

視線誘導標 設置
土中建込

代価表

（ 98号代価表 ）

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 100				[R8.3]
視線誘導標 土中　両面　径100以下	基	10				
計						
1 本 当り						

代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 60.0km以下 良好(99号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		40.77				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	40.77		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		[R8.3] R6.3
Z		14.41				
Z1	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.41		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

代価表

(100号代価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			22号単価表 271頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計						
1 日 当り						

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

代価表

(101号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				[R8.3]
普通作業員	人	1.040				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.240			23号単価表 272頁	
計						
1 箇所 当り						

木製工事用看板

代価表

（　102号代価表　）

100 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸太 スギ　径7～9cm　長さ110cm	m3	0.350				[3402][R8.2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ　径7～9cm　長さ126cm	m3	0.800				[3403][R8.2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ　径7～9cm　長さ150cm	m3	0.950				[3404][R8.2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ　径7～9cm　長さ180cm	m3	1.150				[3405][R8.2局見積【山形（豪）】]
角材 スギ　幅2cm　厚さ6cm　長さ155cm	m3	0.200				[3408][R8.2局見積【山形（豪）】]
角材 スギ　幅2cm　厚さ6cm　長さ155cm	m3	0.150				[3408][R8.2局見積【山形（豪）】]
ボルト φ12mm　L=210mm	本	600				[3460][R8.2局見積【山形（豪）】]
ボルト φ12mm　L=240mm	本	200				[3461][R8.2局見積【山形（豪）】]
普通作業員	人	48				[R8.3]
計						
1 基 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(103号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(大沢川林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

（　　104号代価表　　）

アスファルト混合物
細粒度アスコン(13) 小型車割増無

１ｔ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
細粒度アスコン（１３）	ｔ	1				[CZ000400]
計						
１ｔ当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩ＩＢ 油圧式600~800kg級

代価表

（ 105号代価表 ）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	2.790			25号単価表 274頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

バｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

代価表

(106号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 430			10号単価表 259頁	
計						
1 m3 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(107号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(大沢川林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

（　108号代価表　）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ	m	1				[0892]
計						
１ｍ当り						

代価表

コンクリート人力打設
無筋構造物 一般養生 小運搬無

（ 109号代価表 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.570				[R8.3]
特殊作業員	人	0.790				[R8.3]
普通作業員	人	1.250				[R8.3]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			110号代価表 249頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	ｼｭｰﾄ、ﾎｯﾊﾟ、ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

養生工(一般養生)
無筋構造物

(110号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.250				[R8.3]
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、ｼｰﾄ、養生ﾏｯﾄ、角材等
計						
1 m3 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（ 1号単価表 ）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（ 2号単価表 ）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

（ 3号単価表 ）

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	87				[CZ003000]
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1				[CK010300]
計						
1 日 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（ 4号単価表 ）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（ 5号単価表 ）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

（ 6号単価表 ）

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	87				[CZ003000]
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1				[CK010300]
計						
1 日 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（ 7号単価表 ）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

（　8号単価表　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	29.760				[CZ003000]
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	供用日	1				[R7建設機械等損料表] [0402-022-005-001]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

（　9号単価表　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	87				[CZ003000]
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1				[CK010300]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(10号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(11号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	69				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計						
1 日 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　12号単価表　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	15				[CZ003000]
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1	860			[CK011400]
計						
1 日 当り						

不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

（　　13号単価表　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	89.700				[CZ003000]
賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）	台/日	2.180				[3343]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(14号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	65				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1.430				[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(15号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	8.600				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-113-035-001]
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

(16号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	39				[CZ003000]
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.790				[CK013000]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(17号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	11				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計						
1 時間 当り						

単価表

バｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(18号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	11				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計						
1 時間 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　19号単価表　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	16				[CZ003000]
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 390				[CK011400]
計						
1 日 当り						

空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

(20号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27 900				[CZ003000]
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ ５ｍ３／ｍｉｎ	日	1				[CK011030]
計						
1 日 当り						

バｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(21号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	7.500				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-116-035-001]
計						
1 時間 当り						

単価表

（　22号単価表　）

発動発電機(賃料)
出力15kVA

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
軽油　パトロール給油	L	13 800				[CZ003000]
ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５ｋＶＡ	供用日	1 550				[2530]
計						
1 日 当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(23号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	121				[CZ003000]
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1.090				[CK010300]
計						
1 日 当り						

単価表

バｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊

(24号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	8.600				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-122-035-001]
計						
1 時間 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

(25号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	11				[CZ003000]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				[R7建設機械等損料表]
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				[R7建設機械等損料表] [0604-077-208-001]
計						
1 時間 当り						

単価表

バｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(26号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油　パトロール給油	L	7.500				[CZ003000]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-116-035-001]
計						
1 時間 当り						