

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
林道施設災害復旧（土橋沢林道1号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19					1号明細書 11頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	162					2号明細書 12頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22					3号明細書 13頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	932					4号明細書 14頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	19					5号明細書 15頁
盛土（購入土） 現場着	m3	799					6号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	22					7号明細書 17頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	21	600				8号明細書 18頁
擁壁工	式	1					工種行

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工	式	1			種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1			9号明細書 19頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m2	144			10号明細書 20頁
吸出し防止材 材質、種類、厚さ	m2	286			11号明細書 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	32			12号明細書 22頁
仮設工（土橋沢林道1号箇所）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	2 500			13号明細書 23頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1			14号明細書 24頁
林道施設災害復旧（土橋沢林道2号箇所）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14			15号明細書 25頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	287			16号明細書 26頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	15			17号明細書 27頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	281			18号明細書 28頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14			19号明細書 29頁
盛土（購入土） 現場着	m3	47			20号明細書 30頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	24			21号明細書 31頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	15			22号明細書 32頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3 800			23号明細書 33頁

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	46	900				24号明細書 34頁
かご枠工	式	1					種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1					25号明細書 35頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m2	75					26号明細書 36頁
遮水シート張 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	162					27号明細書 37頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	3	900				28号明細書 38頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15	300				29号明細書 39頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 φ600	m	14	300				30号明細書 40頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					31号明細書 41頁

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（土橋沢林道2号箇所）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20			32号明細書 42頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	14			33号明細書 43頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			34号明細書 44頁
林道施設災害復旧（土橋沢林道3号箇所）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	962			35号明細書 45頁
床掘り クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	1,112			36号明細書 46頁
箱掘 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	32			37号明細書 47頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	962			38号明細書 48頁
盛土（購入土） 現場着	m3	1,244			39号明細書 49頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	68			40号明細書 50頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	32			41号明細書 51頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁工	式	1			42号明細書 52頁
林道施設災害復旧（コゴメヤチ林道）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	224			43号明細書 53頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	356			44号明細書 54頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	873			45号明細書 55頁

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
箱掘 クワ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	32					46号明細書 56頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m ³	411					47号明細書 57頁
盛土(発生土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m ³	356					48号明細書 58頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	249					49号明細書 59頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱ舗装面仕上有 RC-40	m ³	31	500				50号明細書 60頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m ³	16					51号明細書 61頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	253					52号明細書 62頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m ³	5	500				53号明細書 63頁

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15	300				54号明細書 64頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 φ600	m	15	300				55号明細書 65頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					56号明細書 66頁
仮設工 (コゴメヤチ林道)	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50					57号明細書 67頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	63	500				58号明細書 68頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1					59号明細書 69頁
直接工事費	式	1					

本工事費内訳書

土橋沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						1号内訳書 10頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							

明細書

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1			10号代価表 79頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0 330			11号代価表 80頁	
フィルター材 再生クラッシュンRC40	m3	0 250			12号代価表 81頁	
吸出し防止材設置	m2	1 840			13号代価表 82頁	
遮水シート張 遮水シート各種	m2	0 700			14号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(土橋沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			6号単価表 134頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			7号単価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシュラン(土橋沢林道) 0-40 mm	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(22号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(土橋沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			16号単価表 143頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			17号単価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(土橋沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(土橋沢林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			18号単価表 145頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
再生クラッシャーラン(土橋沢林道) 0-40 mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			20号単価表 147頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(29号代価表)

1 m 当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=1.6mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(31号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ 110 (丸型) × 108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 280			21号単価表 148頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 070			22号単価表 149頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(40号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(41号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(土橋沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			31号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			32号単価表 157頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(48号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(49号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(コゴメヤチ林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			40号単価表 162頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			41号単価表 163頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(コゴメヤチ林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(コゴメヤチ林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			42号単価表 164頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(51号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(52号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
再生クラッシャーラン(コゴメヤチ林道) 0-40 mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			43号単価表 165頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(53号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(55号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ 110 (丸型) × 108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 280			44号単価表 166頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 070			45号単価表 167頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

(58号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

