

工種別数量内訳書

工事名 土橋沢林道ほか災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（土橋沢林道1号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	162		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	932		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	19		
盛土（購入土）	現場着	m3	799		
埋戻し	小規模 土砂	m3	22		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	21.6		
擁壁工		式	1		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠材料費	式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠設置	m2	144		
吸出し防止材	材質、種類、厚さ	m2	286		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	32		
仮設工 (土橋沢林道 1 号箇所)		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	2.5		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧 (土橋沢林道 2 号箇所)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	287		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	15		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	281		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14		
盛土 (購入土)	現場着	m3	47		
埋戻し	小規模 土砂	m3	24		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	15		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3.8		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	46.9		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠材料費	式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠設置	m2	75		
遮水シート張	加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	162		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断溝工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	3.9		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 φ600	m	14.3		
運搬処理工		式	1		
現場発成品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工（土橋沢林道2号箇所）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	14		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧（土橋沢林道3号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	962		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1112		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土	m3	32		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	962		
盛土（購入土）	現場着	m3	1244		
埋戻し	小規模 土砂	m3	68		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	32		
特殊盛土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
補強土壁工		式	1		
補強土壁工		式	1		
林道施設災害復旧（コゴメヤチ林道）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	224		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	356		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	873		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	32		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	411		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	356		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	249		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	31.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	16		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	253		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	5.5		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 φ600	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		

