

# 工種別数量内訳書

工事名 谷地林道災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（谷地林道1号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	8		
床掘り	クローラ型山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m <sup>3</sup>	267		
箱掘	クローラ型山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m <sup>3</sup>	9		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m <sup>3</sup>	62		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m <sup>3</sup>	8		
盛土（購入土）	現場着	m <sup>3</sup>	138		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	317		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m <sup>3</sup>	9		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m <sup>3</sup>	13		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>	234		
排水構造物工		式	1		
プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦締無し クレーン賃料補正（標準）	m	10.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
基礎コンクリート	18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	3.6		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3.6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 ラップ型 φ1,500	m	10.2		
運搬処理工		式	1		
現場発成品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工 (谷地林道1号箇所)		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	56		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧 (谷地林道2号箇所)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8		
床掘り	土砂 小規模	m3	50		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	645		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8		
盛土 (購入土)	現場着	m3	602		
埋戻し	小規模 土砂	m3	6		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9		
擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
かご砕工		式	1		
鋼製かご砕	大型かご砕材料費	式	1		
鋼製かご砕	大型かご砕設置	m2	75		
吸出し防止材	材質、種類、厚さ	m2	155		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	16		
仮設工（谷地林道2号箇所）		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	0.5		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧（谷地林道3号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	20		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	320		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	465		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	23		

