

工種別数量内訳書

業務名：志戸前川地区地すべり調査業務

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
一般調査		式	1		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
雨量計 資料整理		ヵ月	12		
積雪深計 資料整理		ヵ月	6		
気温計 資料整理		ヵ月	12		
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		ヵ月	264		
地下水位計 資料整理(連続観測、1ヵ月/回)	補正係数：1	回	312		
自動観測システム データ集積・管理	大規模 センサ数51(51～70以下)	ヶ月	12		
自動観測システム 現場設置機器点検・調整	大規模 センサ数51(51～70以下)	回	2		
自動観測システム 遠隔地システム点検・調整	大規模 センサ数51(51～70以下)	回	2		
自動観測システム 総合調整	大規模 センサ数51(51～70以下)	回	2		
基準日額		式	1		
間接調査費		式	1		
旅費交通費		式	1		
施工管理費		式	1		
純調査費(業務管理費除く)		式	1		
間接費		式	1		
諸経費		式	1		
一般調査業務費		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査2種目	業務	1		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討3箇所	業務	1		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析37°ロック	業務	1		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析2断面	業務	2		

業務名：志戸前川地区地すべり調査業務

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
近似三次元安定解析	1斜面3断面、斜面長500m以上	斜面	1		
地すべり調査 解析・対策工法選定	総面積0.6km2以内 選定1箇所	業務	1		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料2種目	業務	1		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ4回	業務	1		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	関係機関協議資料作成	機関	3		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	関係機関打合せ協議	機関	3		
直接経費		式	1		
打合せ旅費交通費：公共交通機関		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
解析等調査業務価格		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり防止工の設計 設計計画		件	1		
トンネル坑内建上げボーリング工設計	設計本数 36本 補正係数：1.8	箇所	2		
地すべり防止工の設計 施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 b:のり枠工、モルタル(コンクリート)吹付工、種子吹付工・客土吹付工・植生基材吹付工などを主体とする設計箇所	件	1		
地すべり防止工の設計 設計説明書作成	山腹工事 内業	件	1		
施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所	件	1		
施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所	件	1		
施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 照査 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所	件	1		
設計説明書作成	山腹工事 内業	件	1		
立木調査	用材林 調査、図面等 丘陵地	m2	7000		
基準日額		式	1		
直接経費		式	1		
現地調査旅費交通費		式	1		

業務名：志戸前川地区地すべり調査業務

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
設計業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		