

令和7年度 大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 大堀沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山作業道	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,061			1号代価表 9頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,918			2号代価表 10頁
火薬併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	11			3号代価表 11頁
大型ブレード掘削 軟岩Ⅱ 油圧式1300kg級	m3	195			4号代価表 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	596			5号代価表 13頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4,600			6号代価表 14頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ	m3	308,500			7号代価表 15頁
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4,457			8号代価表 16頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	43			9号代価表 17頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	461			10号代価表 18頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,717	100		1号明細書 8頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,779	300		11号代価表 19頁
かご工	式	1			種別行
省力化カゴ工 最上段部 詰石 幅120cm 高さ60cm	m	37			12号代価表 20頁
省力化カゴ工 中下段部 詰石 幅120cm 高さ60cm	m	33			13号代価表 21頁
ハイマツ多段積型120型 側面網 H600×W1200	枚	28			
吸出防止材 合繊不織布 T10mm 117N	m2	40	200		
その他	式	1			種別行
遮水シート張工 ビニール	m2	80			14号代価表 22頁
丸太梓水叩工	基	2			15号代価表 23頁
吸出防止材敷設	m2	9			16号代価表 24頁

本工事費内訳書

令和7年度 大堀沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太階段工(幅0.9~1.5m) 防腐処理有	基	32			17号代価表 25頁
丸太階段工 クラッシュラン 0~80 運搬距離0.5kmまで	m3	1			18号代価表 26頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	64			19号代価表 27頁
目地材(瀝青質板) T10mm	m2	5,400			
スリッパ φ19*600mm 2.25kg/m	本	96			20号代価表 28頁
コンクリート舗装工	式	1			種別行
路面工下層路盤 t=20cm	m3	85,300			21号代価表 29頁
その他	式	1			工種行
機械除根 密林 バックハウ 山積0.45m3	m	620			22号代価表 30頁
支障木処理工	m3	100			23号代価表 31頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 400B	式	1			24号代価表 32頁
木製側溝 400B	式	1			25号代価表 33頁
水硬化性土木シート B=1.0m	m2	46 500			26号代価表 34頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	式	1			27号代価表 35頁
管渠工	式	1			種別行
耐圧ポリエチレンリブ管 R30 径1500mm	式	1			28号代価表 36頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				[1]
さく岩工	人	0.240				[1]
特殊作業員	人	0.120				[1]
普通作業員	人	0.060				[1]
含水爆薬(坑内用) 25・30mm×100g	Kg	0.230				
電気雷管 瞬発電気雷管 脚線3m付き 500個入	個	0.950				
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級	日	0.120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.060			2号単価表 63頁	[1]
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.110			3号単価表 64頁	[1]
ブレーカ ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ1300kg級対応	本	0.010				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(15号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割詰石 150～200mm 運搬距離0.5kmまで	m ³	0.680			34号代価表 42頁	
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	ドリル、モンキーレンチ等損料
計						
1基当り						

丸太階段工(幅0.9~1.5m)
防腐処理有

代価表

(17号代価表)

10基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
杭木 径8~10cm 長さ0.6m (防腐処理)	本	20				見積単価
横木 径10~14cm 長さ1.5m (防腐処理)	本	20				見積単価
土木一般世話役	人	0.380				[1]
普通作業員	人	1.010				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1基当り						

代価表

コンクリート路面

15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工

(19号代価表)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			37号代価表 45頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			38号代価表 46頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			39号代価表 47頁	
養生工	m2	100			40号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋コンクリート側溝
道路用側溝 3種 400B

代価表

(24号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	4				
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 400B 400×500×2000mm	個	2				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	8				
3種蓋板 道路用側溝ふた 3種 400 512×110×500mm	枚	8				
再生クラッシュラン 0~40 運搬距離0.5kmまで	m ³	0.800			51号代価表 59頁	
計						
1式当り						

代価表

(28号代価表)

耐圧ポリエチレンリブ管
R30 径1500mm

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐圧ポリエチレンリブ管 短管 R30 径1500mm×L4m	本	2				
耐圧ポリエチレンリブ管 直管 R30 径1500mm×L5m	本	4				
耐圧ポリエチレンリブ管(ウエル管)設置工 耐圧ポリエチレンリブ管(ウエル管)設置[手間のみ] 補正 R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 昼間単価	m	28				R8.1冬号 土木工事標準単価 補正率1.02
再生クラッシュラン 0~40 運搬距離0.5kmまで	m ³	40,400			51号代価表 59頁	33.7×(1+0.20)
基礎砕石工 0.3m	m ³	21,400			49号代価表 57頁	
栗石工 基礎 かきこみ・敷均し(砂利・クラッシュラン)	m ³	12,300			50号代価表 58頁	
計						
1式当り						

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(37号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16.200				[プラント～施工場所19.9km]
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2.100				[1]
普通作業員	人	3.500				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1.250			10号単価表 73頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュラン RC-40

代価表

(41号代価表)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				[1]
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			11号単価表 74頁	[1]
ロードロー(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			12号単価表 75頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			13号単価表 76頁	[1]
再生クラッシュラン 0~40 運搬距離0.5kmまで	m3	25.400			51号代価表 59頁	
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

木製側溝設置工
400B (木部接続タイプ・鉄筋コンクリート側溝接続タイプ)

(44号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 300				[1]
土木一般世話役	人	0 300				[1]
普通作業員	人	0 600				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(49号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 843				[1]
特殊作業員	人	3 379				[1]
普通作業員	人	8 909				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	3 072			16号単価表 79頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

