

工種別数量内訳書

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
治山作業道		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質 土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,061		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限 あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・ 砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,918		
火薬併用機械掘削	軟岩(Ⅱ)	m3	11		
大型ブレイカ掘削	軟岩Ⅱ 油圧式1300kg級	m3	195		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 10000m3未満 制 限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	596		
盛土工		式	1		
流用盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4,600		
路面工		式	1		
砂利路盤工 敷厚10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ	m3	308.5		
不整地運搬車運搬	片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4,457		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	43		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘 質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし (補助労務なし) 障害無し	m3	461		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,717.1		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,779.3		
かご工		式	1		
省力化カゴ工 最上段部	詰石 幅120cm 高さ60cm	m	37		
省力化カゴ工 中下段部	詰石 幅120cm 高さ60cm	m	33		
ハイパーマット多段積型120型	側面網 H600×W1200	枚	28		
吸出防止材	合繊不織布 T10mm 117N	m2	40.2		
その他		式	1		
遮水シート張工	ビニール	m2	80		
丸太砕水叩工		基	2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
吸出防止材敷設		m2	9.0		
丸太階段工(幅0.9~1.5m)	防腐処理有	基	32		
丸太階段工 クラッシュラン	0~80 運搬距離0.5kmまで	m3	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	64.0		
目地材(瀝青質板)	T 1 0 mm	m2	5.4		
スリップバー	φ 19*600mm 2. 2 5 kg/m	本	96		
コンクリート舗装工		式	1		
路面工下層路盤 t=20cm		m3	85.3		
その他		式	1		
機械除根	密林 バックホウ 山積0.45m3	m	620		
支障木処理工		m3	100		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 400B	式	1		
木製側溝	400B	式	1		
水硬化性土木シート	B=1.0m	m2	46.5		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	式	1		
管渠工		式	1		
耐圧ポリエチレンリブ管	R 3 0 径 1 5 0 0 mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費	交通誘導警備員B(8h単価)	式	1		
技術管理費	三者会議	式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		

