

工種別数量内訳書

工事名：湯の沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
土工費		式	1		
掘削盛土工		式	1		
バックホリ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2574		
バックホリ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	903		
バックホリ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	344		
箱堀	砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	366		
流用盛土	敷均し、締固め合成単価	m3	2595		
不整地運搬車運搬 (6.0t)	片道0.15km (0.16kmまで) 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	2304		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1736		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1142		
作業土工		式	1		
現場内碎石運搬	BH0.45m3 L=340mまで	m3	326.7		
床掘り	土砂 小規模	m3	47		
バックホリ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	59		
埋戻し	小規模 土砂	m3	7		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホリ舗装面仕上有 0~40	m3	326.7		
かご枠工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	121		
二重フン籠工(機械中詰) BH0.45m	網目13cm*H60cm*W120cm	m	13		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
止杭打込		本	34		
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	118		
路面工		式	1		
コンクリート路面工 L=70m	人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	42		
路面工下層路盤 t=20cm		m2	277		
スリップバー設置工	φ19*600mm 2.25kg/m	本	72		
目地板	30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	4		
丸太砕水叩工		基	3		
吸出し防止材設置		m2	15		
木製溝渠吐口保護工		箇所	2		
仮設工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	袋	16		
草刈機伐開	1種	m2	690		
機械除根	中林 バックホウ 山積0.45m3	m2	690		
支障木処理工		式	1		
現道補修		m3	33		
排水工		式	1		
木製路面排水工		m	21		
木製路面排水工	Aタイプ 200型	組	1		
木製路面排水工	Aタイプ 300型	組	1		
木製路面排水工	Aタイプ 400型	組	4		
コンクリートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上 1,200mm以下	m	16.3		
コンクリートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上 1,200mm以下	m	13.3		
コンクリートパイプ	据付 フランジ型 1,200mmを超え 1,800mm以下	m	14.4		
基礎砕石		m3	22.4		
U型側溝(標準単価)	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:4週8休以上	m	28		
U型側溝(標準単価)	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:4週8休以上	m3	20		

