

業務別数量内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	備考
一般調査		式	1	
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1	
直接調査費		式	1	
直接人件費等		式	1	
土質ボーリング オールコアボーリング	φ66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	28	
岩盤ボーリング	φ66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	m	35	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	26	
標準貫入試験	軟岩	回	37	
資料整理とりまとめ(直接人件費(直接調査費分))	ボーリング6本	業務	1	
断面図等の作成(直接人件費(直接調査費分))	ボーリング6本	業務	1	
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭3~7本	回	10	
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭3~7本	回	2	
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭23本以上	回	2	
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭3~7本	回	2	
伸縮計半自動観測装置撤去・設置		基	2	
伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 2基 補正係数: 0.5	回	18	
伸縮計 資料整理		ヵ月	18	
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置	パイプ式歪計 1方向2ヶ所 深度32m (設置最終深度L=32m)	孔	1	
パイプ式歪計(90ch以下)地下水位計半自動観測装置設置	歪計(30ch)×3+地下水位測定 計器のみ設置	基	1	
パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	5	
パイプ式歪計(60ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×2+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	9	
パイプ式歪計(90ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×3+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	5	
パイプ式歪計(90ch以下)半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×3 計器のみ撤去・設置	基	3	
パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)		回	172	
パイプ式歪計 観測(連続観測)	パイプ式歪計観測箇所数 3基 補正係数0.5、 パイプ式歪平均深度 53.0m 補正係数: 1.3	箇所	27	
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		ヵ月	199	
地下水位観測孔保孔管設置(L=31m)	ストレーナ加工フィルター巻保孔管の設置	孔	1	
地下水位半自動観測装置撤去・設置	地下水位計 計器のみ撤去・設置	基	10	
地下水位計 観測(連続観測)		回	90	
地下水位計 資料整理(連続観測、1ヵ月/回)	補正係数: 1	回	271	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	備考
一般調査 地下水検層・自然水位検層(1回当り)	地すべり関係 孔長30m超	孔	2	
一般調査 地下水検層・汲み上げ検層(1回当り)	地すべり関係 孔長30m超	孔	2	
基準日額		式	1	
機械経費		式	1	
データ収録装置損料(伸縮計)		日	468	
データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)		日	1170	
データ収録装置損料(パイプ式歪計60ch以下)		日	2126	
データ収録装置損料(パイプ式歪計90ch以下)		日	1872	
データ収録装置損料(地下水位計)		日	2340	
データ収録装置損料(水圧式水位センサー)		日	4700	
直接経費		式	1	
地盤情報データベースに登録するための検定費	A検定 2本	式	1	
間接調査費		式	1	
運搬費		式	1	
準備費		式	1	
仮設費		式	1	
旅費交通費		式	1	
施工管理費		式	1	
純調査費(業務管理費除く)		式	1	
間接費		式	1	
諸経費		式	1	
諸経費対象外		式	1	
一般調査業務費		式	1	
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1	
直接人件費等		式	1	
計画準備		業務	1	
資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分))	ホーリング6本	業務	1	
断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分))	ホーリング6本	業務	1	
機構調査 地下水検層・地下水検層資料の解析・内業	地すべり防止	孔	4	
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km ² 以下 検討3箇所	業務	1	
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km ² 以下 解析37 [°] ロック	業務	1	
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析2断面	業務	1	
近似三次元安定解析	1斜面3断面、斜面長300～500m未満	斜面	1	
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料5種目	業務	1	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	備考
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1	
基準日額		式	1	
直接経費		式	1	
打合せ旅費交通費：公共交通機関	地質調査業務(解析等調査業務)	式	1	
電子成果品作成費		式	1	
直接原価(その他原価除く)		式	1	
その他原価		式	1	
一般管理費等		式	1	
解析等調査業務価格		式	1	
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1	
直接人件費等		式	1	
山腹工測量 山腹縦断測量 合計	縦断面図1/100~1/500	m	100	
地すべり防止測量 測線測量	外業 測線長2km未満 山地 20°~30° 未満	km	0.65	
基準日額		式	1	
直接経費		式	1	
現地調査旅費交通費	測量業務	式	1	
電子成果品作成費		式	1	
直接測量費		式	1	
間接測量費		式	1	
諸経費		式	1	
測量業務価格		式	1	
業務価格		式	1	
消費税相当額		式	1	
業務委託料		式	1	