

工種別数量内訳書

工 事 名 岡奴林道（林業専用道）3新設工事

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	3,542		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(I)A	m3	921		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,489		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	敷均し、締固め合成単価	m3	3,910		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工(機械)10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	254.9		
作業土工		式	1		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込、6t不D=0.3km	m3	320.9		
不整地運搬車運搬工(6t)	D=0.14km	m3	3,453		
床掘り	カマ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	84		
埋戻し	小規模	m3	2		
箱掘	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	m3	240		
箱掘	岩塊・玉石、軟岩I-A BH-0.45m3	m3	21		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,734		
法面整形(切土部)	軟岩(I)A BH山積0.45m3	m2	420		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（盛土部）	BH山積0.45m ³ (削り取り整形)	m ²	1,857		
伐開・除根		式	1		
支障木処理工	伐倒、集材・造材、小運搬・巻立	式	1		
機械除根	密林 ハックホリ 山積0.45m ³	m	643		
法面工		式	1		
木柵工		式	1		
木柵工E		m	95		
かご工		式	1		
ふとんかご	砕石かご40同等品、高さ60cm、幅120cm	式	1		
二重ふとんかご工 #8-13-60		m	28		
吸出し防止材	二重ふとんかご 合織不織布 t=10mm	m ²	50.6		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
コルゲートフリューム	550×550、A型、t=1.6mm	m	26.5		
コルゲートフリューム	750×750、A型、t=1.6mm	m	6.1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	3種、500A、L=2.0m	m	6		
横断溝グレーチング蓋 設置	W=500	枚	5		
プレキャストU型横断溝	3種、300A、L=2.0m	m	18		
プレキャストU型横断溝	3種、300B、L=2.0m	m	6		
横断溝グレーチング蓋 設置	W=300	枚	24		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	27		
管渠工		式	1		
基礎材	t=30cm	m ³	6		
コルゲートパイプ	CP1型Φ800 t=1.6	m	17.3		
流末処理工		式	1		
丸太粹水叩工		基	6		

