（様式6）

令和7年度　　林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（東天間舘地区）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格＊枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
1404ろ2	水涵保	スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.29	25	24	717	427	0.60	223		223	全木	427	ﾌﾟﾛｾｯｻ	223	2598	223	2,400	223	緩								七戸町役場 7.0	
1404ろ3	水涵保	スギ	56	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	4.37	25	20	1,340	523	0.39	279		279	全木	523	ﾌﾟﾛｾｯｻ	279	2743	279	2,400	279	緩								7.0	
〃	水涵保	ヒノキ	56	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	26	22	9	0.41	6		6	全幹	9	ﾁｪﾝｿｰ	6	2743	6	2,400	6	緩								7.0	
1404ろ4		スギ	45	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	1.93	33	18	960	278	0.29	144		144	全木	278	ﾌﾟﾛｾｯｻ	144	2654	144			緩								8.3	
1404に1	水涵保	スギ	63	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.53	25	28	256	185	0.72	97		97	全木	185	ﾌﾟﾛｾｯｻ	97	2720	97			緩								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	63	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	18	106	30	0.28		15	15	全幹	30	ﾁｪﾝｿｰ	15	2720	15			緩								8.3	
1404に2	水涵保	スギ	63	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	21.02	25	26	2,667	1,764	0.66	938		938	全木	1,764	ﾌﾟﾛｾｯｻ	938	2416	938			中								8.3	
〃	水涵保	アカマツ	63	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	20	2,610	871	0.33	405		405	全幹	871	ﾁｪﾝｿｰ	405	2416	405			中								8.3	
1404ほ	水涵保	スギ	44	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.03	33	22	693	322	0.46	167		167	全木	322	ﾌﾟﾛｾｯｻ	167	1934	167			中								8.3	
1404へ1	水涵保	スギ	60	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	6.14	25	26	713	447	0.63	237		237	全木	447	ﾌﾟﾛｾｯｻ	237	1996	237			中								8.3	
〃	水涵保	アカマツ	60	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	20	864	294	0.34	137		137	全幹	294	ﾁｪﾝｿｰ	137	1996	137			中								8.3	
1404と1	水涵保	スギ	69	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	5.30	25	30	122	96	0.79	52		52	全木	96	ﾌﾟﾛｾｯｻ	52	1499	52			中								8.3	
〃	水涵保	アカマツ	69	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	18	1,230	377	0.31	174		174	全幹	377	ﾁｪﾝｿｰ	174	1499	174			中								8.3	
1404と2	水涵保	スギ	73	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.16	25	30	52	39	0.75	21		21	全木	39	ﾌﾟﾛｾｯｻ	21	1912	21			中								8.3	
〃	水涵保	アカマツ	73	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	18	502	154	0.31	70		70	全幹	154	ﾁｪﾝｿｰ	70	1912	70			中								8.3	
1404と3	水涵保	スギ	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.18	25	22	254	85	0.33	43		43	全木	85	ﾌﾟﾛｾｯｻ	43	1119	43			中								8.3	
〃	水涵保	アカマツ	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	18	616	173	0.28	80		80	全幹	173	ﾁｪﾝｿｰ	80	1119	80			中								8.3	
1404ち	水涵保	スギ	63	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	9.88	25	18	3,833	1,082	0.28	556		556	全木	1,082	ﾌﾟﾛｾｯｻ	556	530	556			中								8.3	
1404り	水涵保	スギ	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	19.25	25	26	2,628	1,690	0.64	890		890	全木	1,690	ﾌﾟﾛｾｯｻ	890	1061	890			中								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	20	2,669	656	0.25		350	350	全幹	656	ﾁｪﾝｿｰ	350	1061	350			中								8.3	
1404わ1	水涵保	アカマツ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.76	33	14	1,026	151	0.15	77		77	全幹	151	ﾁｪﾝｿｰ	77	1564	77			中								8.3	
1404な1	水涵保	スギ	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.42	25	24	120	54	0.45	28		28	全木	54	ﾌﾟﾛｾｯｻ	28	456	28			緩								8.3	
1405い	水涵保	スギ	60	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	18.06	25	26	2,665	1,719	0.65	905		905	全木	1,719	ﾌﾟﾛｾｯｻ	905	771	905			中								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	60	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	20	2,055	536	0.26		292	292	全幹	536	ﾁｪﾝｿｰ	292	771	292			中								8.3	
1405ろ	水涵保	スギ	54	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	9.73	25	22	3,046	1,306	0.43	675		675	全木	1,306	ﾌﾟﾛｾｯｻ	675	499	675			中								8.3	
1405は	水涵保	スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	7.28	25	20	1,488	567	0.38	290		290	全木	567	ﾌﾟﾛｾｯｻ	290	1234	290			中								8.3	

（様式6）

令和7年度　　林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（東天間舘地区）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
〃	水涵保	広葉樹	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	30	216	147	0.68		90	90	全幹	147	チェンソー	90	1234	90			中								8.3	
1405に1	水涵保	スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.18	25	20	448	170	0.38	86		86	全木	170	プロセッサ	86	1629	86			急								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	30	68	44	0.65		27	27	全幹	44	チェンソー	27	1629	27			急								8.3	
1405に2	水涵保	スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.63	25	22	1,129	487	0.43	252		252	全木	487	プロセッサ	252	1874	252			急								8.3	
1405に3	水涵保	スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.53	25	22	790	340	0.43	175		175	全木	340	プロセッサ	175	1586	175			中								8.3	
1405ほ1	水涵保	スギ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.33	25	20	481	181	0.38	92		92	全木	181	プロセッサ	92	1699	92			中								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	30	72	47	0.65		28	28	全幹	47	チェンソー	28	1699	28			中								8.3	
1405ほ2	水涵保	スギ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.31	25	20	472	180	0.38	92		92	全木	180	プロセッサ	92	2041	92			中								8.3	
〃	水涵保	広葉樹	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）		25	30	71	47	0.66		28	28	全幹	47	チェンソー	28	2041	28			中								8.3	
1405へ1	水涵保	スギ	64	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.57	25	36	284	346	1.22	184		184	全木	346	プロセッサ	184	2021	184			中								8.3	
1405へ2	水涵保	スギ	70	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.68	25	36	181	226	1.25	120		120	全木	226	プロセッサ	120	1990	120			中								8.3	
1405と	水涵保	スギ	80	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.27	25	36	136	171	1.26	91		91	全木	171	プロセッサ	91	1541	91			中								8.3	
合計						135.83			37,602	16,221	0.43	7,586	830	8,416		16,221		8,416		8,416		508		6,395 m			21	117.0	3,600（150倍希釈）	3m×8枚 272日		砂利数量内訳 0-80 ＝ 58.5㎥　割栗 ＝ 58.5㎥

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。