

本工事費内訳書

押出沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	486	900		1号代価表 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込＋ルーズ	m3	307	800		2号代価表 13頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	121	300		3号代価表 14頁
埋戻し(転圧有り)	m3	281	200		4号代価表 15頁
埋戻し(転圧無し)	m3	203	800		5号代価表 16頁
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工	式	1			種別行
鋼製枠(エキスパンドメタル含む) 直立・片法・土留枠タイプ	t	26	710		6号代価表 17頁
鋼製枠組立	t	26	710		7号代価表 18頁
鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3	m3	353			8号代価表 19頁
吸出防止材敷設	m2	221	200		9号代価表 20頁

本工事費内訳書

押出沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート床固工（増厚）	式	1			種別行
コンクリート	m3	61 200			3号明細書 11頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	110			10号代価表 21頁
残存型枠工(木製パネ式)	m2	119 100			11号代価表 22頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	74			
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	9 400			12号代価表 23頁
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型	本	53			1号明細書 9頁
打継面処理(チッピング)	m2	122 400			13号代価表 24頁
接着剤塗布	m2	122 400			14号代価表 25頁
足場工(キャットウォーク)	m	48 200			15号代価表 26頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板取付等一切 B型 ダム工類	枚	2			16号代価表 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
洗堀防止・側壁工	式	1			工種行
布団かご工	式	1			種別行
ふとんかご据付（かご工(A)） 高50cm・幅120cm	m	36			17号代価表 28頁
止杭打込 スギ 径9cm 長さ150cm 先削加工 ローリング加工丸太	本	12			18号代価表 29頁
吸出防止材 全化繊 SS-10-10	m2	16 500			19号代価表 30頁
洗堀防止・側壁工	式	1			工種行
洗堀防止・側壁工（既設修復）	式	1			種別行
コンクリート	m3	3 800			2号明細書 10頁
残存型枠工(木製ハネ式)	m2	7 400			11号代価表 22頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	5			
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	6 500			20号代価表 31頁
大型プレカ取り壊し 無筋構造物	m3	7 100			21号代価表 32頁
産廃費（コンクリート殻）	式	1			22号代価表 33頁
法面保護工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伏工	式	1			種別行
緑化マット伏工 在来種配合	m 2	120 300			23号代価表 34頁
木製ブロック積工	式	1			24号代価表 35頁
仮設工	式	1			工種行
現道補修工	式	1			種別行
砂利路盤工	m3	89 700			25号代価表 36頁
敷鉄板設置・撤去 鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	式	1			26号代価表 37頁
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	10			27号代価表 38頁
大型土のう工 撤去	袋	70			28号代価表 39頁
暗渠管	m	6			29号代価表 40頁
仮橋	式	1			種別行
覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)	式	1			30号代価表 41頁
仮橋部材 覆工板	式	1			31号代価表 42頁
不整地運搬車運搬 片道0.07km 鋼材その他	式	1			32号代価表 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮締切工	式	1			種別行
土嚢締め切り PE体	m2	2100			33号代価表 45頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	21			34号代価表 46頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	11			35号代価表 47頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上7m3/h未満 ポンプ 口径50mm	個所	1			36号代価表 48頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	個所	1			37号代価表 49頁
看板枠工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			38号代価表 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			