

工種別数量内訳書

工 事 名

七九沢林道災害復旧工事

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	土砂 標準 (重力式擁壁)	m3	119		
箱堀	カー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	本線、残土処理工 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	47		
埋戻し (小規模)	100m3未満	m3	69		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め 路床掘削 C-40	m3	6.3		
法面整形工		式	1		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	41		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工	重力式擁壁	式	1		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並ベ クラッシュラン40~0	m3	2.6		
コンクリート	重力式擁壁	m3	41.9		
コンクリート	端部止コンクリート	m3	12.7		
型枠	端部止コンクリート	m2	21		
法面保護工		式	1		
植生シート工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
植生シート工	盛土法面	m2	41.3		
排水構造物工		式	1		
U型側溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4		
横断溝グレーチング蓋 設置	W=300	枚	4		
流末工		式	1		
木製溝渠吐口保護工	L2.0m×W1.0m	基	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.2		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	0.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ据付・撤去 揚程10m以下	ポンプ 口径200mm	箇所	1		
ポンプ排水 作業時排水	排水量40m3/h以上120m3/h未満 ポンプ口径200mm	日	3		
作業ヤード整備工		式	1		
作業ヤード造成	敷鉄板敷設	式	1		
現道補修		式	1		
現道補修	補修材料、機械経費	式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

