

工種別数量内訳書

工 事 名 枯松沢治山工事

三陸中部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削（土砂）	礫質土掘削（地山）	m3	176		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	32.9		
埋戻し	溪間工埋戻し（締固め有り） BH-	m3	329.2		
埋戻し 溪間工 BH-0.60m3	転圧無し	m3	237.8		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート	ポンプ車打設（治山ダム）無筋構造物、60≦V ≦100m3/日 18-8-40-60	m3	277.8		
堤体型枠	木製パネル残存型枠工	m2	235.5		
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ローリング加工）90 ×180cm 厚5.5cm	枚	131		
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ローリング加工）90 ×180cm 厚5.5cm	枚	16		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	7.9		
治山ダム 鉄筋建込（水平打継面 処理）	D型D型16mm	本	72		
挿し筋ケレン・防錆処理	前年度施工挿し筋D型71本分	式	1		
昇降階段取付一切	鉄筋 φ19mm	本	8		
堤名板	B型標語なし	枚	1		
丸太一本筋工	杭木0.6m 杭間隔0.8m	m	26.2		
木製ふとんかご工	1組 L=2m, H=0.6m, W=1.0m	組	7		
ハリシバ伏工		m2	89		
足場工（キャットウォーク）		m	141.1		
側壁工		式	1		
側壁コンクリート	ポンプ車打設（治山ダム）無筋構造 物 V<30m3/日 18-8-40B種	m3	16.4		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	49.9		
側壁水抜き	VU管 φ50mm	m	2.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
足場工(キャットウォーク)		m	15		
河床整理工		式	1		
河床掘削		m3	310		
支障木処理工		式	1		
国有林支障木処理	伐倒・造材・搬出・集積	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
看板等設置工		式	1		
木製工事用看板枠工		基	1		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機	排水量40m3/h以上120m3/h未満	日	5		
水替ポンプ据付・撤去		箇所	1		
廻排水(大型土のう1段)		m	30		
作業ヤード被覆工		式	1		
鋼板賃料 22*1524*3048	供用120日	枚	10		
敷鉄板設置・撤去	1524mm*3048mm	枚	10		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用120日	枚	60		
敷鉄板設置・撤去	1524mm*6096mm	枚	60		
作業道改良工	88m	式	1		
運搬盛土	運搬距離100m	m3	856		
盛土法面整形	軽質土 BH山積0.45m3	m2	387.6		
砂利路盤	敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上無 RC-40	m3	27.3		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
役務費		式	1		

